



ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES  
RO RO S.A. DE C.V.

R.F.C. ACR0509054ZA

FOLIO DE PROYECTO  
**34517**

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA LOS  
TRABAJOS DENOMINADOS:  
**“FISM-21-007 CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE CONCRETO  
HIDRAULICO EN LA CALLE LAGUNA DE LOS OCOTES TRAMO  
CALLE AKOLIMAN A CALLE ALMOLONIA, VILLA DE ALVAREZ.”**

2.a).- PRESUPESTO

e-mail [jomro\\_02@hotmail.com](mailto:jomro_02@hotmail.com)

**MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.**

Licitante: ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES RORO SA DE CV



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE VILLA DE ALVAREZ  
2018-2021



Concurso No. FISM-21-005

Obra: FISM-21-005 CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAGUNA DE LOS OCOTES TRAMO CALLE AKOLIMAN A CALLE ALMOLOMIA, VILLA DE ALVAREZ, COL.

Fecha: 28/05/2021  
Duración: 60 días naturales  
Inicio Obra: 14/06/2021  
Fin Obra: 31/08/2021

Lugar: VILLA DE ALVAREZ COLIMA, VILLA DE ALVAREZ, Colima

DOCUMENTO

ART 45 A.I.X RLOPYSRM

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
FISM-21-005	CONSTRUCCION DE HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAGUNA DE LOS OCOTES TRAMO CALLE AKOLIMAN A CALLE ALMOLOMIA, VILLA DE ALVAREZ, COL.					
301-PRE-01-002	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	726.0000	\$8.45 (* OCHO PESOS 45/100 M.N. *)		\$6,134,700
301-PRE-DEM-0	DEMOLICIÓN DE EMPEDRADO EN TIERRA DE 12 A 18 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: ACOPIO DEL MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	726.0000	\$20.41 (* VEINTE PESOS 41/100 M.N. *)		\$14,817,665
328-TER-02-012	CARGA A MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE Y/O DEMOLICIONES, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	141.5700	\$27.23 (* VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)		\$3,854,955
328-TER-02-013	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN CAMIÓN DE VOLTEO AL 1ER KM., VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: TIEMPO DE ESPERA DE LA CARGA MECÁNICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	141.5700	\$20.48 (* VEINTE PESOS 48/100 M.N. *)		\$2,899,355

REPRESENTANTE LEGAL: M.C.I. JOSE MARIA ROSALES OCAMPO

Acumulado anterior: \$27,706,665  
Monto esta hoja: \$27,706,665  
Acumulado: \$27,706,665

**MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.**



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE VILLA DE ALVAREZ  
2018-2021



Licitante: ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES RORO SA DE CV

Concurso No. FISM-21-005

Obra: FISM-21-005 CONSTRUCCION DE HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAGUNA DE LOS OCOTES TRAMO CALLE AKOLIMAN A CALLE ALMOLONIA, VILLA DE ALVAREZ, COL.

Fecha: 28/05/2021

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 14/06/2021

Fin Obra: 31/08/2021

DOCUMENTO

ART 45 A.I.X RLOPySRM

Lugar: VILLA DE ALVAREZ COLIMA, VILLA DE ALVAREZ, Colima

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
328-TER-02-014	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN CAMION DE VOLTEO A KMS SUBSECUENTES, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3-KM	283.1400	\$12.55 (*)	DOCE PESOS 55/100 M.N. *)	\$3,553.41
328-TER-02-019	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL (SOLO HUMECTACION Y COMPACTACION), COMPACTADO AL 90% DE SU PYSM CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	726.0000	\$12.30 (*)	DOCE PESOS 30/100 M.N. *)	\$8,929.80
331-PAV-02-MR.	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 42.	M3	108.9000	\$2,545.75 (*)	DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N. *)	\$277,232.18
331-PAV-02-009	TENDIDO DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 14 A 25 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS, CIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO, TRASPALOS, VIBRADO, ACABADO ESCOBILLADO CON PEINE METALICO, DESCIMBRADO, CURADO.	M2	726.0000	\$109.22 (*)	CIENTO NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	\$79,293.72
10401-203	MATERIALES Y HERRAMIENTA MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6, EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	726.0000	\$67.49 (*)	SESENTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N. *)	\$48,997.74

Acumulado anterior:	\$27,706.66
Monto esta hoja:	\$418,006.85
Acumulado:	\$445,713.51

REPRESENTANTE LEGAL: M.C.I. JOSE MARIA ROSALES OCAAMPO

**MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.**



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE VILLA DE ALVAREZ  
2018-2021



Licitante: ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES RORO SA DE CV

Concurso No. FISM-21-005

Obra: FISM-21-005 CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAGUNA DE LOS OCOTES TRAMO CALLE AKOLIMAN A CALLE ALMOLONIA, VILLA DE ALVAREZ, COL.

Fecha: 28/05/2021

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 14/06/2021

Fin Obra: 31/08/2021

DOCUMENTO

Lugar: VILLA DE ALVAREZ COLIMA, VILLA DE ALVAREZ, Colima

ART 45 A.IX RLOPySRM

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
10606-061	JUNTA ASERRADA (JA) CON SECCION MINIMA DE 3 MM Y MAXIMA DE 6MM X 30 A 40 MM. EN PISOS CONCRETO REALIZADA CON REALIZADA CON CORTADORA DE DISCO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	242.0000	\$29.94 (* VEINTINUEVE PESOS 94/100 M.N. *)		\$7,245.48
14202-012	CALAFATEO DE JUNTAS DE PAVIMENTO CON SELLADOR ASFALTO. INCLUYE: LIMPIEZA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	242.0000	\$29.94 (* VEINTINUEVE PESOS 94/100 M.N. *)		\$7,245.48
331-PAV-EMP-02	EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA BOLA DE RIO O DE LA REGION HASTA EL 100% DE PIEDRA RECUPERADA DEL DESEMPEDRE, DE 15CM. PROMEDIO DE ESPESOR SOBRE CAMA DE TIERRA PARA EMPEDRADO SEGUN LA REGION. PORDADO CON TIERRA DE LA REGION Y COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD PARA COMPACTAR, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	242.0000	\$96.57 (* NOVENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N. *)		\$23,369.94
326-LIM-01-002	LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	726.0000	\$3.68 (* TRES PESOS 68/100 M.N. *)		\$2,671.68

REPRESENTANTE LEGAL: M.C.I. JOSE MARIA ROSALES OCAMPO

Acumulado anterior: \$445,713.51  
Monto esta hoja: \$40,532.58  
Acumulado: \$486,246.09

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(\* QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N. \*)

\$486,246.09  
\$77,799.37  
\$564,045.46