



**DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y CIVIL FL, S.A. DE C.V.**

Ciente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ

Fecha: 17/08/2021  
Duración: 53 días naturales

Concurso No. FISM-06-AD-C/2021-VA  
Obra: REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA COL MANUEL M. DIEGUEZ

Inicio Obra: 19/08/2021  
Fin Obra: 10/10/2021

DOCUMENTO  
ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: Centro, Villa de Alvarez, Colima

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
10301-009	<b>PRESUPUESTO PRESUPUESTO</b> Trazo y nivelación con equipo de topografía para dar trazos y niveles de proyecto en Edificación, tienda y exteriores, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	27.8800 27.8787	\$7.73	(* SIETE PESOS 73/100 M.N. *)	\$215.51
14101-003	Despalme de terreno c/medios mecánicos en material clase "B". Incluye: la extracción de todas las raíces, tocones fino, apile del material, mano de obra, equipo y herramienta	M3	4.1820	\$69.42	(* SESENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N. *)	\$290.31
10401-003	Excavación a cielo abierto, por medios manuales de 0 a -2.00 m, en material tipo I-B, incluye: mano de obra, equipo y herramienta	M3	4.1820	\$150.88	(* CIENTO CINCUENTA PESOS 88/100 M.N. *)	\$630.98
10401-037	Afina, nivelación y compactación del fondo de la excavación con pisón de mano, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	27.8800	\$28.22	(* VEINTIOCHO PESOS 22/100 M.N. *)	\$786.77
10401-303	Concreto en cimentación, hecho en obra de Fc=200 kg/cm2, incluye: acarreo, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	3.9032	\$3,351.63	(* TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 63/100 M.N. *)	\$13,082.08
10401-201	Red electrodo soldada 6x6/10-10, en cimentación, incluye: acarreo, cortes, traslapos, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	27.8800	\$58.49	(* CINCUENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N. *)	\$1,630.70

ADMINISTRADOR UNICO: ING. RAMÓN GILBERTO FLORES LOPEZ

Acumulado anterior: \$16,636.35  
Monto esta hoja: \$16,636.35  
Acumulado: \$16,636.35



**DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y CIVIL FL, S.A. DE C.V.**

Ciente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ

Fecha: 17/08/2021  
Duración: 53 días naturales

Concurso No. FISM-06-AD-C/2021-VA

Obra: REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA COL MANUEL M. DIEGUEZ

Inicio Obra: 19/08/2021

Fin Obra: 10/10/2021

DOCUMENTO  
ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: Centro, Villa de Alvarez, Colima

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
10401-217	Armax 15x25-4 en cimentación, incluye: acarreo, cortes, traslapes, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.	M	25.6700	\$79.73	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N. *)	\$2,046.67
10401-172	Acero de refuerzo en cimentación del No. 3 (3/8"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreo, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.	KG	14.6943	\$41.28	(* CUARENTA Y UN PESOS 28/100 M.N. *)	\$606.58
10401-387	Cimbra en losas de cimentación, acabado común, incluye: materiales, acarreo, cortes, habilitados, cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta	M2	6.4175	\$224.72	(* DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 72/100 M.N. *)	\$1,442.14
10401-271	Poliuretano en cimentación, incluye: suministro de materiales, cortes, desperdicios, traslapes, mano de obra, equipo y herramienta	M2	27.8800	\$36.92	(* TREINTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N. *)	\$1,029.33
DALA-D-1520-1	Dala de desplante de 0.15 x 0.2 m. de concreto hecho en obra, de Fc=200 kg/cm2, reforzado con armax 15x20-4, Incluye: suministro de materiales, acarreo, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado común, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M		\$281.85	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 85/100 M.N. *)	

ADMINISTRADOR UNICO: ING. RAMON GILBERTO FLORES LOPEZ

Acumulado anterior: \$16,636.35  
Monto esta hoja: \$5,124.72  
Acumulado: \$21,761.07

# DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y CIVIL FL, S.A. DE C.V.



Ciente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ

Fecha: 17/08/2021  
 Duración: 53 días naturales  
 Inicio Obra: 19/08/2021  
 Fin Obra: 10/10/2021

Concurso No. FISM-06-AD-C/2021-VA

Obra: REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA COL MANUEL M. DIEGUEZ

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: Centro, Villa de Alvarez, Colima


## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
304-ALB-02-006	Muro de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido o tabicon, asentado con mezcla cemento arena 1:4 acabado común, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	50.0000	\$444.52	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N. *)	\$22,226.00
10604-029	Castillo de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de Fc=150 kg/cm2, acabado común, armado con armex 15-15-4., incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	M	30.6000	\$241.84	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 84/100 M.N. *)	\$7,400.30
10603-029	Dala de 15x20 cm. de concreto hecho en obra de Fc=150 kg/cm2, acabado común, armada con armex 15x20-4, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	M	25.6700	\$270.26	(* DOSCIENTOS SETENTA PESOS 26/100 M.N. *)	\$6,937.57
L10-ENTRE1-20	Losa de 10 cm. de espesor de concreto premezclado Fc=250 kg/cm2, armado en lecho inferior con varillas # 3@20 cm. en ambos sentidos y bastones # 3@20 cm. en ambos sentidos, incluye: suministro de materiales, acarreo, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado común, colado, vibrado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M	28.7500	\$970.97	(* NOVECIENTOS SETENTA PESOS 97/100 M.N. *)	\$27,915.39

ADMINISTRADOR UNICO: ING-RAMON GILBERTO FLORES LOPEZ

Acumulado anterior: \$21,761.07  
 Monto esta hoja: \$64,479.26  
 Acumulado: \$86,240.33

# DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y CIVIL FL, S.A. DE C.V.



Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ

Concurso No. FISM-06-AD-C/2021-VA

Obra: REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA COL MANUEL M. DIEGUEZ

Fecha: 17/08/2021  
Duración: 53 días naturales

Inicio Obra: 19/08/2021  
Fin Obra: 10/10/2021

DOCUMENTO  
ART 45 A.IX RLOPYSRM

Lugar: Centro, Villa de Alvarez, Colima

## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA


Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CHAF-PINO1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAFLAN DE PINO 1X1", incluye: materiales, acarreo, cortes, habilitados, mano de obra, equipo y herramienta	M	20.0000	\$18.97	(* DIECIOCHO PESOS 97/100 M.N. *)	\$379.40

PRETIL-01	Pretil a base de muro de tabique o ladrillo de 14cm asentado con mortero cemento arena 1:4 acabado comun, de 25cm de altura, incluye: material, equipo, herramienta y mano de obra, P.U.O.T.	M		\$223.74	(* DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 74/100 M.N. *)	
10613-022	Entortado de 4 cm. de espesor a base de mezcla cemento-arena en proporción 1:5, incluye: trazo, nivelación, suministro de materiales, acarreo, elevación, mano de obra, equipo y herramienta.	M2		\$169.31	(* CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N. *)	
10605-005	Aplanado acabado fino sobre muros, con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	97.2830	\$175.84	(* CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N. *)	\$17,106.24
10605-045	Aplanado acabado fino en plafones, con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2		\$188.39	(* CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N. *)	

ADMINISTRADOR UNICO: ING. RAMON GILBERTO FLORES LOPEZ

Acumulado anterior: \$86,240.33  
Monto esta hoja: \$17,485.64  
Acumulado: \$103,725.97

# DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y CIVIL FL, S.A. DE C.V.



Ciente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ

Fecha: 17/08/2021  
 Duración: 53 días naturales  
 Inicio Obra: 19/08/2021  
 Fin Obra: 10/10/2021

Concurso No. FISM-06-AD-C/2021-VA

Obra: REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA COL MANUEL M. DIEGUEZ

DOCUMENTO  
 ART 45 A.IX RLOPySRM


Lugar: Centro, Villa de Alvarez, Colima

## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
10605-025	Boquilla de aplanado acabado fino, con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	41.4800	\$81.29	(* OCHENTA Y UN PESOS 29/100 M.N. *)	\$3,371.91
10401-503	Relleno con material producto de la excavación, compactado con ballarina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	4.1800	\$213.15	(* DOSCIENTOS TRECE PESOS 15/100 M.N. *)	\$890.97
10606-005	Firme de 10 cm acabado común, de concreto Fc= 150 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2		\$385.48	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N. *)	
10606-086MO	Pulido integral de piso con lana manual, incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2		\$64.17	(* SESENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. *)	
12210-002	Salida eléctrica para alumbrado a base de poliducto de 13 mm., con un desarrollo de 5 m, con cable thw cal. 12 línea económica, con una caja cuadrada galvanizada de 13 y una caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, soquet de baqueta, apagador y placa	SAL	6.0000	\$534.19	(* QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N. *)	\$3,205.14

ADMINISTRADOR UNICO: **RMG/ RAMON GILBERTO FLORES LOPEZ**

Acumulado anterior: \$103,725.97  
 Monto esta hoja: \$7,468.02  
 Acumulado: \$111,193.99



**DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y CIVIL FL, S.A. DE C.V.**

Ciente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ

Fecha: 17/08/2021  
Duración: 53 días naturales

Concurso No. FISM-06-AD-C/2021-VA  
Obra: REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA COL. MANUEL M. DIEGUEZ

Inicio Obra: 19/08/2021  
Fin Obra: 10/10/2021

DOCUMENTO  
ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: Centro, Villa de Alvarez, Colima

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12207-101	Centro de carga doméstico 1 polo, 1F-2H QOD1F de empotrar, en gabinete Nema 1, de la marca Square'D, incluye: suministro, instalación mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.0000	\$585.70	(* QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N. *)	\$585.70
12207-001	Interruptor termomagnético de 1x15 A, QOW115 de la marca Square'D, incluye suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.0000	\$216.05	(* DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 05/100 M.N. *)	\$216.05
12210-151	Alimentación eléctrica desde la acometida al centro de carga, con tubería poliducto y cable thw cal. 10, incluye: base para medidor, mufa y tubo galvanizado, suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.0000	\$1,698.45	(* UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N. *)	\$1,698.45
311-MDB-03-317	Tinaco de 1100 litros tricapas c/acc Rotoplas, Incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.0000	\$4,156.79	(* CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N. *)	\$4,156.79

SISTE-BIOD-130 SISTEMA COMPLETO A BASE DE BIODIGESTOR ROTOPLAS DE 1300LITROS CON POZO DE ABSORCIÓN Y REGISTRO DE LADOS TUBERIA PARA DESCARGA A BIODIGESTOR, INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOR, MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.


PZA

\$25,066.19 (\* VEINTICINCO MIL SESENTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N. \*)

ADMINISTRADOR UNICO: INC. RAMON GILBERTO FLORES LOPEZ

Acumulado anterior: \$111,193.99  
Monto esta hoja: \$6,656.99  
Acumulado: \$117,850.98

# DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y CIVIL FL, S.A. DE C.V.



Ciente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ

Concurso No. FISM-06-AD-C/2021-VA

Obra: REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA COL. MANUEL M. DIEGUEZ

Fecha: 17/08/2021

Duración: 53 días naturales

Inicio Obra: 19/08/2021

Fin Obra: 10/10/2021

DOCUMENTO

ART 45 A.I.X RLOPySRM

Lugar: Centro, Villa de Alvarez, Colima

## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

10608-001	Registro sanitario con mediatas interiores de 0.4 x 0.6 y 0.6 m. de profundidad, fabricado con muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, sobre firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espesor de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, con marco y contramarco comercial. Incluye: excavación en terreno compacto, suministro de materiales, acarreo, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, acabado pulido en interior, limpieza, mano de	PZA	2.0000	\$1,687.10	(* UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N. *)	\$3,374.20
-----------	--	-----	--------	------------	--	------------

SAL-REG-1LL-1	obra, equipo y herramienta. Salida para regadera a base de tubería cpvc de 1/2" con una llave de regadera solo agua fría, incluye: materiales, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.	SAL	2.0000	\$465.08	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N. *)	\$930.16
---------------	---	-----	--------	----------	---	----------

SAL-HID-CPVC-2	Salida hidráulica a base de cpvc para lavado, w.c., mingitorio, lavadero, incluye: materiales, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.	SAL	9.0000	\$465.08	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N. *)	\$4,185.72
----------------	--	-----	--------	----------	---	------------

12118-006	Salida sanitaria para regadera a base de tubería de pvc, incluye: una coladera de pvc, un cespolde bote, una yee reducción sencilla de 4"x2 y 1 m. de tubo de 2" y 1.5 m. de tubo de 4", incluye: materiales, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.	SAL	2.0000	\$604.57	(* SEISCIENTOS CUATRO PESOS 57/100 M.N. *)	\$1,209.14
-----------	---	-----	--------	----------	--	------------

Acumulado anterior: \$117,850.98  
Monto esta hoja: \$9,699.22  
Acumulado: \$127,550.20

ADMINISTRADOR UNICO: ING. RAMON GILBERTO FLORES LOPEZ

# DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y CIVIL FL, S.A. DE C.V.



**Cliente:** H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ

**Concurso No.** FISM-06-AD-C/2021-VA

**Obra:** REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA COL MANUEL M. DIEGUEZ

**Fecha:** 17/08/2021  
**Duración:** 53 días naturales

**Inicio Obra:** 19/08/2021

**Fin Obra:** 10/10/2021

**DOCUMENTO**  
ART 45 A.IX RLOPySRM/

**Lugar:** Centro, Villa de Alvarez, Colima

## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12118-023	Salida sanitaria para w.c. sin ventilación, a base de tubería de pvc, incluye: un codo de 90"x 4", una yee sencilla de 4" y 3 m. de tubo de 4", incluye: materiales, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.	SAL	3.0000	\$754.95	(* SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N. *)	\$2,264.85
12118-099	Salida sanitaria para mingitorio con tubería de pvc, 2 codos, 4 m. de tubo de 2", materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	SAL	2.0000	\$427.11	(* CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 11/100 M.N. *)	\$854.22
12118-040	Salida sanitaria para lavabo, con tubería de pvc de 50 mm, incluye: 1 codo, 1 tee, 1 yee reducción, de 4"x2", materiales, instalación, pruebas, equipo y herramienta.	SAL	4.0000	\$555.57	(* QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N. *)	\$2,222.28
12107-001	tubo de CPVC 13 mm, Incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta., Incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	M	10.0000	\$61.48	(* SESENTA Y UN PESOS 48/100 M.N. *)	\$614.80
12107-002	tubo de CPVC 19 mm, Incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	M	8.0000	\$89.74	(* OCHENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N. *)	\$717.92


<b>Acumulado anterior:</b>	\$127,550.20
<b>Monto esta hoja:</b>	\$6,674.07
<b>Acumulado:</b>	\$134,224.27

**ADMINISTRADOR UNICO: ING. RAMON GILBERTO FLORES LOPEZ**



# DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y CIVIL FL, S.A. DE C.V.

Ciente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ



Concurso No. FISM-06-AD-C/2021-VA

Fecha: 17/08/2021  
Duración: 53 días naturales

Obra: REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA COL MANUEL M. DIEGUEZ

Inicio Obra: 19/08/2021

Fin Obra: 10/10/2021

DOCUMENTO  
ART 45 A.IX RLOPYSRM

Lugar: Centro, Villa de Alvarez, Colima

## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
11402-051	Juego de Muebles de baño, Taza y tanque, lavabo, y accesorio de baño porcelanizados, junta de cera, taquetes de plomo, pijas, cespol para lavado de pvc, mezcladora par lavabo, regadera y manerales de la marca Dica, incluye: suministro instalación y pruebas.	JGO	2.0000	\$4,414.27	(* CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 27/100 M.N. *)	\$8,828.54
WC-ECO-01	Juego de Muebles de baño, Taza y tanque, junta de cera, taquetes de plomo, pijas, cespol para lavao de pvc, mezcladora par lavabo, regadera y manerales de la marca Dica, Incluye: suministro instalación y pruebas.	JGO	1.0000	\$3,016.89	(* TRES MIL DIECISEIS PESOS 89/100 M.N. *)	\$3,016.89
11402-6581001E	Mingitorio, cerámica porcelanizada, Maybrook, blanco, American Standard O SIMILAR, Incluye: suministro y colocación	PZA	1.0000	\$3,205.81	(* TRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 81/100 M.N. *)	\$3,205.81
11401-17MG	Llave de paso para mingitorio maneral plano, cromo Fig. 17MG, marca Urrea, Incluye: suministro y	PZA	1.0000	\$527.74	(* QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 74/100 M.N. *)	\$527.74
10601-202	Muro de 8 cm. de espesor total, con panel covintec de 2 pulgadas, anclado con varilla del No. 3 a cada 40 cm. aplinado a 2 dos caras de 2 cm. de espesor, acabado fino, con mezcla de cemento arena 1:5. Incluye: refueros en uniones, suministro de materiales, acarreo, cortes, desperdicios, habilitado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	13.1788	\$707.64	(* SETECIENTOS SIETE PESOS 64/100 M.N. *)	\$9,325.65

Acumulado anterior: \$134,224.27  
Monto esta hoja: \$24,904.83  
Acumulado: \$159,129.10


ADMINISTRADOR UNICO: ING. RAMON GILBERTO FLORES LOPEZ

# DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y CIVIL FL, S.A. DE C.V.

Ciente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ

Concurso No. FISM-06-AD-C/2021-VA

Obra: REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA COL MANUEL M. DIEGUEZ



Fecha: 17/08/2021  
Duración: 53 días naturales

Inicio Obra: 19/08/2021  
Fin Obra: 10/10/2021

Lugar: Centro, Villa de Alvarez, Colima  
DOCUMENTO  
ART 45 A IX RLOPySRM

## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
11003-012	Puerta de acceso de lámina tipo tambor de 0.90x2.10 m, con marco y cerradura de acceso, incluye: suministro e instalación.	PZA	2.0000	\$4,177.72	(* CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N. *)	\$8,355.44
SUM-PINT-01	SUMINISTRO DE PINTURA VINILICA CALIDAD MEDIA CUBETA DE 19LITROS	PZA	2.0000	\$1,838.19	(* UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 19/100 M.N. *)	\$3,676.38
SUM-IMP-01	SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO CUBETA DE 19 LITROS	PZA	1.0000	\$1,252.87	(* UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 87/100 M.N. *)	\$1,252.87

ADMINISTRADOR UNICO: ING. RAMÓN GILBERTO FLORES LOPEZ

Acumulado anterior: \$159,129.10  
Monto esta hoja: \$13,284.69  
Acumulado: \$172,413.79

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(\* DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. \*)

\$172,413.79  
\$27,586.21  
\$200,000.00