


# DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y CIVIL FL, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ



Concurso No. FISM-06-AD-C/2021-VA  
 Obra: FISM-21-016 REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA INDEPENDENCIA, EN VILLA DE ALVAREZ  
 126221

Fecha: 17/08/2021  
 Duración: 53 días naturales  
 Inicio Obra: 19/08/2021  
 Fin Obra: 10/10/2021

Lugar: Centro, Villa de Alvarez, Colima

ART 45 A.IX RLOPYSRM

## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA


Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
003	FISM-21-016 REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA INDEPENDENCIA, EN VILLA DE ALVAREZ 126221					
DESM-TEJA-1	DESMONTE DE TEJA DE BARRO, INCLUYE: DESMONTE, RESGUARDO PARA SU POSTERIO COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M2	181.3000	\$27.04	(* VEINTISIETE PESOS 04/100 M.N. *)	\$4,902.35
10304-162	Demolicion de impermeabilizante prefabricado con espesor de 4 mm., incluye: andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	181.3539	\$21.35	(* VEINTIUN PESOS 35/100 M.N. *)	\$3,871.91
RET-MAD-DU1	DESMANTELAMIENTO DE MADERA, INCLUYE: RECUPERACION Y RESGUARDO DE LA QUE SE RECUPERE SIN DAÑO, RETIRO DE LA MADERA DAÑADA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M2	181.3000	\$34.71	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. *)	\$6,292.92
10806-007	Pintura de esmalte 100 de la marca Comex sobre superficies metálicas a dos manos, aplicada con compresora, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	69.6440	\$161.07	(* CIENTO SESENTA Y UN PESOS 07/100 M.N. *)	\$11,217.56
IMP-4MM-01	Impermeabilizante prefabricado marca pasa o similar de 4mm, colocado por termofusión con traslapes de 10 cm, incluye: aplicación de primer emulsion a razón de 4m2/lt, incluye: suministro de materiales, acarreo, elevaciones.	M2	181.3000	\$352.31	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N. *)	\$63,873.80

ADMINISTRADOR UNICO: **MRS. RAMON SILBERTO FLORES LOPEZ**

Acumulado anterior: \$90,158.54  
 Monto esta hoja: \$90,158.54  
 Acumulado: \$90,158.54

# DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y CIVIL FL, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ



Concurso No. FISM-06-AD-C/2021-VA

Fecha: 17/08/2021

Obra: FISM-21-016 REHABILITACIÓN DE PLAZA PUBLICA INDEPENDENCIA, EN VILLA DE ALVAREZ  
126221

Duración: 53 días naturales

Inicio Obra: 19/08/2021


Fin Obra: 10/10/2021

DOCUMENTO

Lugar: Centro, Villa de Alvarez, Colima


ART 45 A.IX RLOPYSRM

## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	cortes, desperdicios, traslapes, mano de obra, equipo y herramienta., P.U.O.T.					
COL-TEJA-01	COLOCACIÓN DE TEJA DE BARRO RECUPERDA INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIÓN, HASTA EL 10% DE TEJA NUEVA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M2	181.3308	\$58.94	(* CINCUENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N. *)	\$10,687.64
MAD-TRIP-01	MADERA DE PINO TRIPLAY ACABADO RAYADO TIPO DUELA, INCLUYE: PROTECCION DE MADERA, LIADO, BARNIZADO, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	181.3000	\$870.24	(* OCHO CIENTOS SETENTA PESOS 24/100 M.N. *)	\$157,774.51
Administrador Único:  RAMON GILBERTO FLORES LOPEZ						Acumulado anterior: \$90,158.54
						Monto esta hoja: \$168,462.15
						Acumulado: \$258,620.69

# DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y CIVIL FL, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ



Concurso No. FISM-06-AD-C/2021-VA

Fecha: 17/08/2021

Obra: FISM-21-016 REHABILITACIÓN DE PLAZA PUBLICA INDEPENDENCIA, EN VILLA DE ALVAREZ  
126221

Duración: 53 días naturales

Inicio Obra: 19/08/2021

Fin Obra: 10/10/2021

DOCUMENTO

Lugar: Centro, Villa de Alvarez, Colima

ART 45 A.IX RLO.PySRM

## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

\$258,620.69

IVA 16.00%

\$41,379.31

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$300,000.00

(\* TRESCIENTOS MIL DOS PESOS 11/100 M.N. \*)