



ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES
RO RO S.A. DE C.V.

R.F.C. ACR0000054ZA

FOLIO DE PROYECTO
34567

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA LOS
TRABAJOS DENOMINADOS:
**“FISM-21-012 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN PARQUE
PUBLICO DEL CENTENARIO (CENTRO CULTURAL SUR),
COLONIA CENTENARIO, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.”**

2.a).- PRESUPESTO

e-mail jomro_02@hotmail.com

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

GOBIERNO MUNICIPAL
DE VILLA DE ÁLVAREZ
2018-2021



Licitante: ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES RORO SA DE CV
Concurso No. ASIG-05/2021
Obra: FISM-21-012 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y TROTAPISTA DE TIERRA EN EL PERIMETRO DEL ECO PARQUE DEL CENTENARIO, COLONIA CENTENARIO, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.

Fecha: 26/05/2021
Duración: 61 días naturales
Inicio Obra: 27/05/2021
Fin Obra: 26/07/2021
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: VILLA DE ALVAREZ, COLIMA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
FISM-21-009	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y TROTAPISTA DE TIERRA EN EL PERIMETRO DEL ECO PARQUE DEL CENTENARIO, COLONIA CENTENARIO, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.					
301-PRE-01-002	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	344.2500 (* OCHO PESOS 26/100 M.N. *)	\$8.26	\$2,843.51	1.3787%
331-PAV-03-003	CORTE DE TERRENO A MANO PARA BANQUETAS, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	344.2500 (* CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N. *)	\$152.62	\$52,539.44	25.4747%
331-PAV-03-008	RELLENO PARA BANQUETAS CON MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO O BAILARINA, INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	51.6375 (* CIENTO VEINTITRES PESOS 87/100 M.N. *)	\$123.87	\$6,396.34	3.1014%
10401-511	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ADICIÓN DE LA AGUA NECESARIA, MANO D EOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	51.6375 (* TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N. *)	\$374.43	\$19,334.63	9.3747%
331-PAV-03-010	AFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL PARA DESPLANTE DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	344.2500 (* CUARENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N. *)	\$42.74	\$14,713.25	7.1340%
331-PAV-03-014	BANQUETAS DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CIMBRADO CON CIMBRA METÁLICA, COLADO, JUNTAS CON VOLTEADOR A CADA 1.50 M. MAXIMO CURADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	344.2500 (* TRESCIENTOS QUINCE PESOS 28/100 M.N. *)	\$315.28	\$108,535.14	52.6252%
326-LIM-01-002	LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	344.2500 (* CINCO PESOS 46/100 M.N. *)	\$5.46	\$1,879.61	0.9114%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:					\$206,241.92	100.0000%
IVA 16.00%					\$32,998.71	
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:					\$239,240.63	
(* DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 63/100 M.N. *)						

REPRESENTANTE LEGAL: M.C.I. JOSE MARIA ROSALES OCAMPO