



ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES  
RO RO S.A. DE C.V.

R.F.C. ACR0506054ZA

FOLIO DE PROYECTO  
**34517**

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA LOS TRABAJOS DENOMINADOS:  
**“FISM-21-007 CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAGUNA DE LOS OCOTES TRAMO CALLE AKOLIMAN A CALLE ALMOLONIA, VILLA DE ALVAREZ.”**

2.e).- EXPLOSION DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA PROPUESTA

e-mail [jomro\\_02@hotmail.com](mailto:jomro_02@hotmail.com)

**ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES RORO SA DE CV**

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA



Concurso No: LICITACIÓN

Fecha: 28/05/2021

Duración: 60 días naturales

Obra: FISM-21-005 CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE  
LAGUNA DE LOS OCOTES TRAMO CALLE AKOLIMAN A CALLE ALMOLONIA, VILLA DE  
ALVAREZ, COL.

DOCUMENTO  
ART. 45 A.II RLOPySRM

Lugar: VILLA DE ALVAREZ COLIMA

Inicio obra: 14/06/2021

Fin obra: 31/08/2021

Ciudad: VILLA DE ALVAREZ, Colima

**LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MA-01	CUNETE DE 40 KG DE CEMENTO PZA ASFALTO OXIDADO		28/05/2021	0.282414	\$3,000.00	\$847.24	0.24%
MA-02	MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6	M2	28/05/2021	798.600000	\$28.00	\$22,360.80	6.26%
MA-03	GAS BUTANO	KG	28/05/2021	48.400000	\$25.00	\$1,210.00	0.34%
MA-04	TIERRA DE LA REGION	M3	28/05/2021	29.040000	\$215.00	\$6,243.60	1.75%
MA-05	CONCRETO PREMEZCLADO MR- 42, TIRO LIBRE EN CANAL,PUESTO EN SITIO DE OBRA	M3	28/05/2021	116.518862	\$1,748.10	\$203,686.62	57.01%
MA-06	PERFIL MONTEN DE 8 PLG X 2 PLG X 8 MTS LONG	PZA	28/05/2021	5.156415	\$985.60	\$5,082.16	1.42%
MA-07	ACCESORIOS Y HERRAMIENTA LOTE MANUAL DE TOPOGRAFIA, INCLUYE: PRISMAS, TRIPIE, CINTAS DE GENERO Y METALICAS DE 50 MTS, BASTON Y BALIZA E APLOMAR, MACHETES, ETC..		28/05/2021	0.029040	\$12,650.00	\$367.36	0.10%
MA-09	ACERO CORRUGADO G-42	KG	28/05/2021	63.746067	\$20.50	\$1,306.79	0.37%
MA-10	PINTURA ESMALTE ALKIDALICO	LT	28/05/2021	0.806586	\$135.00	\$108.89	0.03%
MA-11	ALAMBRE RECOCIDO CAL 16	KG	28/05/2021	80.748987	\$24.50	\$1,978.35	0.55%
MA-12	CEPILLO DE ALAMBRE PARA PZA TEXTURA DE PISO DE CONCRETO		28/05/2021	10.371636	\$350.00	\$3,630.07	1.02%
MA-13	CURACRETO	LT	28/05/2021	363.000000	\$20.50	\$7,441.50	2.08%
MA-16	TIRALINEAS CON POLVO COLOR ROJO	PZA	28/05/2021	1.382788	\$35.00	\$48.40	0.01%
MO-02	AYUDANTE	JOR	28/05/2021	36.232240	\$514.64	\$18,646.56	5.22%
MO-04	AYUDANTE GENERAL	JOR	28/05/2021	11.638506	\$514.64	\$5,989.64	1.68%
MO-05	EMPEDRADOR	JOR	28/05/2021	9.346040	\$647.34	\$6,050.07	1.69%
MO-08	FIERRERO	JOR	28/05/2021	13.388892	\$680.53	\$9,111.54	2.55%
MO-10	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	28/05/2021	46.655664	\$680.53	\$31,750.58	8.89%
MQ-01	ESTACION TOTAL SOKKIA SET HR 630R		28/05/2021	51.845112	\$42.01	\$2,178.01	0.61%
MQ-02	CAMION VOLTEO KENWORTH DE HR 14 M3 DE CAPACIDAD		28/05/2021	7.370417	\$643.28	\$4,741.24	1.33%

## ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES RORO SA DE CV



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA

Concurso No: LICITACIÓN

Fecha: 28/05/2021

Duración: 60 días naturales

Obra: FISM-21-005 CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAGUNA DE LOS OCOTES TRAMO CALLE AKOLIMAN A CALLE ALMOLONIA, VILLA DE ALVAREZ, COL.

DOCUMENTO  
ART. 45 A.II RLOPySRM

Lugar: VILLA DE ALVAREZ COLIMA

Inicio obra: 14/06/2021

Fin obra: 31/08/2021

Ciudad: VILLA DE ALVAREZ, Colima

### LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MQ-03	MAQUINA PARA CORTAR CONCRETO CON DISCO ADIMANTADO DE 14 PLG, INCLUYE MANO DE OBRA Y DISCO DE TUGSTENO ADIAMANTADO	HR	28/05/2021	22.845042	\$230.93	\$5,275.61	1.48%
MQ-04	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR C416	HR	28/05/2021	12.917297	\$753.12	\$9,728.27	2.72%
MQ-06	COMPACTADOR DE DOBLE RODILLO DE 1.20 TON, WACKER NEUSON MOD. RD12, MOTOR HONDA GX630 A GASOLINA DE 20 H.P.	HR	28/05/2021	20.821438	\$274.53	\$5,716.11	1.60%
MQ-11	CAMION CISTERNA DE 10,000 LTS	HR	28/05/2021	5.724026	\$655.26	\$3,750.73	1.05%