



CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONSTRUCCION - URBANIZACION - ESTUDIOS - PROYECTOS

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA


DOC.3.4E.-

FECHA: 24 DE MAYO DE 2021
LICITACION: FISM-02-LPE-C/2021-VA
PARA: " FISM-21-006 CONSTRUCCION DE HUELLA DE CONCRETO
HIDRAÚLICO EN CALLE CARLOS DE LA MADRID BEJAR TRAMO
AV.J.MERCED CABRERA A AV. ENRIQUE CORONA MORFIN,
VILLA DE ALVAREZ".
UBICACIÓN: VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.

PROPONE:
CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

M.A.C. EDGAR RENE CRUZ BENAVIDES.
REPRESENTANTE LEGAL

LUGAR DE CELEBRACION:
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA

CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ

Concurso No: FISM-02-LPE-C/2021-VA

Fecha: 24/05/2021

Duración: 61 días naturales

Obra: FISM-21-006 CONSTRUCCION DE HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CARLOS DE LA MADRID BEJAR TRAMO AV. J. MERCED CABRERA A AV. ENRIQUE CORONA MORFIN, VILLA DE ALVAREZ.

DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Lugar:

Inicio obra: 31/05/2021

Fin obra: 30/07/2021


Ciudad: VILLA DE ALVAREZ, Colima

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MATERIALES							
1.	ALAMBRE RECOCIDO	KG	24/05/2021	411.120000	\$22.00	\$9,044.64	0.51%
3.	VARILLA DE 3/8" 9.5 MM	KG	24/05/2021	171.300000	\$16.00	\$2,740.80	0.15%
4.	ACERO DE REFUERZO CON VARILLA DEL # 4	CON KG	24/05/2021	411.120000	\$19.00	\$7,811.28	0.44%
	ACEITE	LT	24/05/2021	101.373570	\$90.00	\$9,123.62	0.51%
	AEROROJO AEROSOL ROJO	PZA	24/05/2021	34.260000	\$42.24	\$1,447.14	0.08%
	AGUA	M3	24/05/2021	376.860000	\$19.20	\$7,235.71	0.41%
	CIMBRAMET CIMBRA METALICA	M2	24/05/2021	342.600000	\$50.00	\$17,130.00	0.96%
	DIESEL	LT	24/05/2021	3265.620404	\$18.32	\$59,826.17	3.37%
	DISCODIAM DISCO DE DIAMANTE	JGO	24/05/2021	0.182720	\$2,815.89	\$514.52	0.03%
EQ-002-LL	LLANTAS PARA CAMION VOLTEO 14 M3	JGO	24/05/2021	0.005428	\$30,000.00	\$162.84	0.01%
EQ-003-LL	LLANTAS PARA COMPACTADOR BOMAG	JGO	24/05/2021	0.007613	\$17,000.30	\$129.43	0.01%
EQ-007-LL	LLANTAS PARA RETRO EXCAVADORA JOHN DEERE	JGO	24/05/2021	0.046037	\$25,200.00	\$1,160.13	0.07%
EQ-019-LL	LLANTAS CAMION PIPA DE 9 M3	JGO	24/05/2021	0.005710	\$7,344.00	\$41.93	0.00%
EQ-MOTKM-LL	LLANTAS MOTONIVELADORA KOMATSU	JGO	24/05/2021	0.013704	\$90,000.00	\$1,233.36	0.07%
	GASOLINA	LT	24/05/2021	574.426761	\$17.24	\$9,903.12	0.56%
MA6X66-6	MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 / 6-6	M2	24/05/2021	3768.600000	\$51.04	\$192,349.34	10.83%
MAT-001	CALHIDRA SACO DE 25 KG	PZA	24/05/2021	34.260000	\$33.00	\$1,130.58	0.06%
MAT-002	MADERA PINO DE TERCERA	PT	24/05/2021	137.040000	\$11.00	\$1,507.44	0.08%
MAT-003	HILO DE PLASTICO	ML	24/05/2021	137.040000	\$0.50	\$68.52	0.00%
MEMBCURA	MEMBRANA DE CURADO	LT	24/05/2021	856.500000	\$21.30	\$18,243.45	1.03%
MR42.	concreto premezclado MR 42.	M3	24/05/2021	529.317000	\$1,620.00	\$857,493.54	48.28%
SELMA	SELLADOR	LT	24/05/2021	0.301488	\$450.00	\$135.67	0.01%
TIERRA	TIERRA	M3	24/05/2021	13,704000	\$280.00	\$3,837.12	0.22%
	TOTAL MATERIALES					\$1,202,270.35	

REPRESENTANTE LEGAL: ING. EDGAR RENE CRUZ BENAVIDES

0051

CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ

Concurso No: FISM-02-LPE-C/2021-VA

Fecha: 24/05/2021

Duración: 61 días naturales

Obra: FISM-21-006 CONSTRUCCION DE HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CARLOS DE LA MADRID BEJAR TRAMO AV. J. MERCED CABRERA A AV. ENRIQUE CORONA MORFIN, VILLA DE ALVAREZ.

DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Lugar:

Inicio obra: 31/05/2021

Fin obra: 30/07/2021


Ciudad: VILLA DE ALVAREZ, Colima

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MANO DE OBRA							
MO-ALBA	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	22/05/2021	157.207234	\$773.89	\$121,661.11	6.85%
MO-AUXT	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	JOR	24/05/2021	4.894286	\$651.15	\$3,186.91	0.18%
MO-CADE	CADENERO	JOR	24/05/2021	9.788571	\$651.15	\$6,373.83	0.36%
MO-CHOF	CHOFER	JOR	24/05/2021	2.714034	\$686.52	\$1,863.24	0.10%
MO-EMPE	OFICIAL EMPEDRADOR	JOR	22/05/2021	38.066667	\$773.89	\$29,459.41	1.66%
MO-OPMM	OPERADOR MAQUINARIA MENOR	JOR	24/05/2021	10.468333	\$651.15	\$6,816.46	0.38%
MO-OPMP	OPERADOR MAQUINARIA PESADA	JOR	22/05/2021	20.151542	\$888.45	\$17,903.64	1.01%
MO-PEON	PEON	JOR	22/05/2021	487.517626	\$585.78	\$285,578.07	16.08%
TOTAL MANO DE OBRA						\$472,842.67	

REPRESENTANTE LEGAL: ING. EDGAR RENE CRUZ BENAVIDES

0052

CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ

Concurso No: FISM-02-LPE-C/2021-VA

Fecha: 24/05/2021

Duración: 61 días naturales

Obra: FISM-21-006 CONSTRUCCION DE HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CARLOS DE LA MADRID BEJAR TRAMO AV. J. MERCED CABRERA A AV. ENRIQUE CORONA MORFIN, VILLA DE ALVAREZ.

DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Lugar:

Inicio obra: 31/05/2021

Fin obra: 30/07/2021

Ciudad: VILLA DE ALVAREZ, Colima

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%MO	24/05/2021	13397.150000	\$1.00	\$13,397.15	0.75%
%MO3	EQUIPO Y SEGURIDAD	%	24/05/2021	4465.710000	\$1.00	\$4,465.71	0.25%
%MO4	MANDO INTERMEDIO	%	24/05/2021	44657.150000	\$1.00	\$44,657.15	2.51%
CF-MOTKM	MOTONIVELADORA KOMATSU	HR	22/05/2021	34.260000	\$438.66	\$15,028.49	0.85%
CFEQ-002	CAMION VOLTEO DE 14 M3	HRS	22/05/2021	21.712275	\$66.67	\$1,447.56	0.08%
CFEQ-009	TRANSITO WILL T-1	HRS	22/05/2021	137.040000	\$5.93	\$812.65	0.05%
EQ-001-CF	CORTADORA DE PISO FELSA DE 13 HR H.P.	HR	22/05/2021	45.680000	\$35.08	\$1,602.45	0.09%
EQ-003-CF	COMPACTADOR DE SUELOS DE HR TAMBOR LISO VIBRATORIO BOMAG 211-D	HR	22/05/2021	30.453333	\$294.37	\$8,964.55	0.50%
EQ-006-CF	NIVEL FIJO	HRS	22/05/2021	137.040000	\$5.05	\$692.05	0.04%
EQ-007-CF	RETROEXCAVADORA MCA. JOHN DEERE 96 H.P. 4x4	HR	22/05/2021	73.659000	\$105.03	\$7,736.40	0.44%
EQ-010-CF	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	22/05/2021	38.066667	\$3.42	\$130.19	0.01%
EQ-019-CF	CAMION PIPA DE 9 M3	HRS	22/05/2021	22.840000	\$87.90	\$2,007.64	0.11%
	TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$100,941.99	

REPRESENTANTE LEGAL: ING. EDGAR RENE CRUZ BENAVIDES

0053

CREURMACK, S.A. DE C.V.

Oficinas Centrales:

Av. Pablo Silva García # 903 Local E

Colonia: Los Olivos

C.P. 28982 Villa de Álvarez, Colima.

Planta:

Metalúrgicos S/N esquina Av. Parotas
Micro Parque

Villa de Álvarez, Colima.

Villa de Álvarez, Col. a: viernes, 14/mayo/2021

Obra: FISM-21-006 CONSTRUCCION DE HUELLA DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE CARLOS DE LA MADRID BEJAR TRAMO
AV.J.MERCED CABRERA A AV. ENRIQUE CORONA MORFIN, VILLA DE ALVAREZ"

Empresa: CUBER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Licitación Pública N° FISM-02-LPE-C/2021

At'n.: ARO, JUJETA ROJO

Teléfono:

Por medio del presente ponemos a su consideración nuestra cotización del concreto solicitado, esperando que la misma cumpla con sus expectativas y nos de la oportunidad de vernos favorecidos con su preferencia.

IDENTIFICACIÓN	IDENTIFICACIÓN CONCRETO	DESCRIPCIÓN (revenimiento +/- 3.5 cm.)	EDAD (días)	T.M.A. (mm)	REVENIMIENTO (CM) +/- 3.5 CM	UNIDAD	P.UNITARIO (Mas I.V.A.)	CANTIDAD	IMPORTE
P.U.	MR42-N-40-20-10	Concreto MR=42 Kg/cm2, Normal 28 días	28	40	10	M3	\$1,620.00	513.90	\$832,518.00
							\$1,620.00 SUB- TOTAL		\$832,518.00
							I.V.A. 16%		\$133,202.88
							TOTAL		\$965,720.88

(NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 88/100 M.N.)

Importe Neto incluye el 16% del impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

Elaborado según Norma Mexicana NMX C-155 Grado de Calidad "A" utilizando cemento portland compuesto (CPC-40)

Lista de Precios sujeta a cambios sin previo aviso de acuerdo a comportamiento del mercado, dejando sin efecto las anteriores.

CONDICIONES DE VENTA:

- **Precios Vigentes de contado.**

Viajes mínimos de 5 M3. De NO requerir el mínimo, el servicio tiene un costo adicional por volumen faltante

- El tiempo máximo que el camión puede permanecer en la obra es de 30 MINUTOS contados a partir de su llegada a la obra; si el cliente "NO" acata la disposición no garantizaremos la calidad del concreto que lleva la unidad después de ese tiempo, el cliente deberá aceptar el concreto en la obra evidenciando su recepción y CREURMACK, S.A. DE C.V. tendrá el derecho de realizar cargos extras por el retardo en la descarga y liberación de la olla por parte del cliente y/o sus representantes.
- Costo por Hora Excedente en la descarga \$600.00 (Seiscientos Pesos 00/100 M.N.) más I.V.A.
- Nuestros horarios de servicio son de Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 horas y Sábados de 8:00 a 13:00 horas, cualquier pedido fuera de dicho horario con mucho gusto se atenderá pero el mismo tendrá un incremento ya que nuestros costos de producción y entrega se encarecen, en estos casos será comentados con Ustedes para su autorización.
- Domingos y Días Festivos, no se laboran.

Atentamente:



Ing. Jorge Gutiérrez Hermosillo
Móvil: 312-168-1880



COTIZACIÓN

Cliente: 006270 CUBER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

RFC: CCO130314MI7

Dirección: PASEO DE LAS ROSAS # 48

VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, 1570197 edgar cruz

Promotor: GENERAL

Elaboró:

MONEDA: PESOS

CODIGO	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
ACDEMELE6X6/6X6	3,400.00		MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6	51.04	173,546.55

SUBTOTAL: \$ 173,546.55
 Desc.: \$ 0.00
 SUBTOTAL: \$ 173,546.55
 I.V.A.: \$ 27,767.45
 TOTAL: \$ 201,314.00

Comentarios:

NOTAS: Estimado Cliente, las condiciones pueden variar al momento de la venta, por lo que le pedimos no basarse en esta

Autorización

Vigencia: Los Precios NO incluyen IVA y estan sujetos a cambios sin previo Aviso

Entrega: PISO O DOMICILIO

Condición de Pago:

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA LA ENTREGA DE LA MERCANCÍA

Cotización Autorizada por:

0055