



ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES  
RO RO S.A. DE C.V.

R.F.C. ACR0506054ZA

---

FOLIO DE PROYECTO  
**34517**

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA LOS  
TRABAJOS DENOMINADOS:  
**“FISM-21-007 CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE CONCRETO  
HIDRAULICO EN LA CALLE LAGUNA DE LOS OCOTES TRAMO  
CALLE AKOLIMAN A CALLE ALMOLONIA, VILLA DE ALVAREZ.”**

2.c).- TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS BASICOS

e-mail: [jorero\\_02@hotmail.com](mailto:jorero_02@hotmail.com)

**ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES RORO SA DE CV**

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA



Concurso No. LICITACIÓN

Obra: FISM-21-005 CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAGUNA DE LOS OCOTES TRAMO CALLE AKOLIMAN A CALLE ALMOLONIA, VILLA DE ALVAREZ, COL.

Duración: 60 días naturales

Fecha: 28/05/2021

Inicio Obra: 14/06/2021

Fin Obra: 31/08/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: VILLA DE ALVAREZ COLIMA, VILLA DE ALVAREZ, Colima

**ANALISIS DE BÁSICOS**

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: BA-08

M2

CIMBRA METALICA A BASE DE PERFIL MONTEN 8 PLG X 2 PLG Y 8 ML DE LONG, INCLUYE VARILLA DE ACERO PARA ATIEZAR, NO INCLUYE LA MANO DE OBRA

**MATERIALES**

MA-11	ALAMBRE RECOCIDO CAL 16	KG	\$24.50	*	0.122449	\$3.00	15.00%
MA-06	PERFIL MONTEN DE 8 PLG X 2 PLG X 8 MTS LONG	PZA	\$985.60	*	0.014205	\$14.00	70.00%
MA-09	ACERO CORRUGADO G-42	KG	\$20.50	*	0.146341	\$3.00	15.00%

**SUBTOTAL: MATERIALES**  
Costo Directo:

**\$20.00 100.00%**  
**\$20.00 100.00%**