



ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES
RO RO S.A. DE C.V.

R.F.C. ACR0506054ZA

FOLIO DE PROYECTO
34567

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA LOS
TRABAJOS DENOMINADOS:
**“FISM-21-012 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN PARQUE
PUBLICO DEL CENTENARIO (CENTRO CULTURAL SUR),
COLONIA CENTENARIO, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.”**

2.c).- TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS BASICOS

e-mail jomro_02@hotmail.com

ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES RORO SA DE CV

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA



Concurso No. FISM-21-012

Obra: FISM-21-012 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN PARQUE PUBLICO DEL CENTENARIO (CENTRO CULTURAL SUR), COLONIA CENTENARIO, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA

Duración: 61 días naturales

Fecha: 26/05/2021

Inicio Obra: 27/05/2021

Fin Obra: 26/07/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: VILLA DE ALVAREZ COLIMA, Ciudad de México, Ciudad de México

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	BA-02		M3				
CONCRETO DE F _c =200 KG/CM ² . HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 1 SACO, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL							
MATERIALES							
MA-23	ARENA DE MINA	M3	\$250.00	*	0.532100	\$133.03	8.81%
MA-24	GRAVA TRIT. T.M.A. 19 MM Ø (3/4)	M3	\$250.00	*	0.645200	\$161.30	10.68%
MA-22	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO	TON	\$3,172.41	*	0.359800	\$1141.43	75.59%
MA-25	AGUA (MANEJO EN TAMBOS)	M3	\$100.00	*	0.242400	\$24.24	1.61%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$1460.00	96.69%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
MQ-20	REVOLVEDORA PARA CONCRETO CON OLLA DE PLASTICO 1 SACO DE CAPACIDAD, INCLUYE MANO DE OBRA POR OPERACION Y TODO LO NECESARO PARA SU OPERACION	HR	\$66.20	*	0.755287	\$50.00	3.31%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$50.00	3.31%
	Costo Directo:					\$1510.00	100.00%

ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES RORO SA DE CV

Cilente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA



Concurso No. FISM-21-012

Obra: FISM-21-012 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN PARQUE PUBLICO DEL CENTENARIO (CENTRO CULTURAL SUR), COLONIA CENTENARIO, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA

Duración: 61 días naturales

Fecha: 26/05/2021

Inicio Obra: 27/05/2021

Fin Obra: 26/07/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: VILLA DE ALVAREZ COLIMA, Ciudad de México, Ciudad de México

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	BA-04		M2				
CIMBRA DE FRONTERA EN PISOS DE CONCRETO HASTA DE 15 CM DE ESPESOR, A BASE DE MADERA DE PINO DE 3a, CON ACABADO RUSTICO, NO INCLUYE MANO DE OBRA							
MATERIALES							
MA-15	MADERA DE PINO DE 3A CLASE	PT	\$24.50	*	3.469388	\$85.00	94.08%
MA-17	CLAVO DE 2 1/2 PLG PARA MADERA CON CABEZA	KG	\$20.50	*	0.100000	\$2.05	2.27%
MA-18	REGLA DE MADERA DE 3/4 PLG X 4 PLG X 8 PIES CEPILLADA	PZA	\$55.00	*	0.060000	\$3.30	3.65%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$90.35	100.00%
	Costo Directo:					\$90.35	100.00%