



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL



Nº CONCURSO: FISM-06-AD-C/2021-VA FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2021 ASUNTO: ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Villa de Álvarez, Colima, siendo las **13:00 HORAS** del día **11 DE AGOSTO DE 2021**, se reunieron en las oficinas de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Municipal, en calle Independencia No. 30, Zona Centro, las Dependencias y Representaciones, así como las empresas o personas físicas participantes para llevar a cabo la junta de aclaraciones de la ASIGNACIÓN DIRECTA con número de procedimiento FISM-06-AD-C/2021-VA de la obra(s): FISM-21-014 REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA COL MANUEL M. DIEGUEZ 174324, FISM-21-013 REHABILITACIÓN DE PLAZA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE PICACHOS 170717 Y FISM-21-016 REHABILITACIÓN DE PLAZA PUBLICA INDEPENDENCIA, EN VILLA DE ALVAREZ 126221.

Se procedió a realizar el acto y se resolvieron las dudas generales y particulares por parte de los licitantes para la realización de la propuesta para la obra, misma que se ejecutará con **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021 (FISM 2021)**, comprendida en el presupuesto de egresos y autorizado **Sesión Ordinaria de Cabildo N° 61, Acta 108 de fecha 08 de Abril de 2021.**

DUDAS: NO HAY NINGUNA DUDA.

ACLARACIONES POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SE MODIFICA EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA FISM-21-016 REHABILITACIÓN DE PLAZA PUBLICA INDEPENDENCIA, EN VILLA DE ALVAREZ 126221, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:

DESM-TEJA-1	DESMONTE DE TEJA DE BARRO, INCLUYE: DESMONTE, RESGUARDO PARA SU POSTERIO COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M2	181.3000
10304-162	Demolición de impermeabilizante prefabricado con espesor de 4 mm., incluye: andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	181.3000
RET-MAD-DU1	DESMANTELAMIENTO DE MADERA, INCLUYE: RECUPERACIÓN Y RESGUARDO DE LA QUE SE RECUPERE SIN DAÑO, RETIRO DE LA MADERA DAÑADA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M2	181.3000
10806-007	Pintura de esmalte 100 de la marca Comex, sobre superficies metálicas a dos manos, aplicada con compresora, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	69.6440
IMP-4MM-01	Impermeabilizante prefabricado marca pasa o similar de 4mm, colocado por termofusión con traslapes de 10 cm, incluye: aplicación de primer emulsion a razón de 4m2/lt, incluye: suministro de materiales, acarreos,	M2	181.3000

2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León".
Merced Cabrera #55, Centro. Villa de Álvarez, Colima. C.P. 28970 Tel 31 6 27 00
www.villadealvarez.gob.mx

JUNTOS SOMOS
GARANTÍA



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL



N° CONCURSO: FISM-06-AD-C/2021-VA **FECHA:** 11 DE AGOSTO DE 2021 **ASUNTO:** ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
 elevaciones, cortes, desperdicios, traslapes, mano de obra, equipo y herramienta., P.U.O.T.

COL-TEJA-01	COLOCACIÓN DE TEJA DE BARRO RECUPERDA, INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIÓN, HASTA EL 10% DE TEJA NUEVA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M2	181.3000
MAD-TRIP-01	MADERA DE PINO TRIPLAY ACABADO RAYADO TIPO DUELA, INCLUYE: PROTECCION DE MADERA, LIJADO, BARNIZADO, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	181.3000

Una vez concluido el acto y conociendo las particularidades de la obra, se da por terminada esta reunión siendo las 13:30 horas del mismo día señalado, firmando este documento quienes intervinieron.

ASISTENTES

EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y CIVIL FL S.A. DE C.V.		

POR LA DEPENDENCIA CARGO

CARGO	NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL.	ING. ALEJANDRO ORTIZ CAZARES.	
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS DE OBRA.	ING. CHRISTIAN ALEJANDRO MOLINA MORA	
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN	ARQ. HECTOR MEJIA RUELAS	