

GRUPO JD RR S.A. DE C.V.

GJD181001CM1

CALLE 482 MZ. 1 LT. 61, EX EJIDO SAN JUAN DE ARAGON SECTOR 32, ALCALDIA GUSTAVO
A. MADERO, C.P. 07919, CIUDAD DE MÉXICO.



TEL. (55) 4611 4985

Correo electrónico: josedonacianorr@gmail.com

CONVOCATORIA N°.: FAISM-RP-001-2024

Licitación N°.: FAISM-001-LPE-C-24

RELATIVO A: FAISM-24-01.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.; FAISM-24-02.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE LVAREZ, COL.; FAISM-24-03.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDAS PRINCIPALES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.; FAISM-24-14.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.; FAISM-24-15.- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

DOCUMENTO 2e

Presupuesto de obra

ATENTAMENTE

CJU005



GRUPO JDRR, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL



No. LICITACIÓN	FAISM-24-01.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. FAISM-24-02.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. FAISM-24-03.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDAS PRINCIPALES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. FAISM-24-14.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. FAISM-24-15.- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.	FECHA	ABRIL DE 2024
		LUGAR	VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

Clave	Concepto	Unidad	Volumen	Precio Unitario	Importe
PARTIDA 03	FAISM-24-03.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDAS PRINCIPALES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.				
LUM-V100	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE LED VIAL CON UN CONSUMO DE 100W; CON UNA EFICIENCIA LUMINICA MINIMA DE 7000 LM (MAYOR A 145LM /W); CON UNA VIDA UTIL DE POR LO MENOS 150,000 HORAS. SE DEBERÁ CONSIDERAR: UN VOLTAJE DE ENTRADA DE 120-277 +/-10 % V; TEMPERATURA DE COLOR DE ENTRE 5,000 K a 6000 K (CON UNA TOLERANCIA DE ACUERDO A LA NORMA 031 ENER 2012) QUE SOPORTE UNA TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -40°C A 50°C; CON CUERPO DE ALUMINIO; PROTECCION CONTRA IMPACTOS IK10; CON CERTIFICACION DE PROTECCION CONTRA EL AMBIENTE IP 66, CON UN GRADO DE RESISTENCIA A LA VIBRACIÓN DE POR LO MENOS 5G; QUE CUENTE CON AL MENOS 10 AÑOS DE GARANTIA FIRMADA ANTE NOTARIO DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA; INCLUYE: CONECTORES DE ACUERDO A PROTOCOLO DE CFE , FOTOCELDA. SE DEBERÁ CONSIDERAR EL BRAZO DE LA LUMINARIA EN CASO DE SER NECESARIO. CABLEADO DE PUNTO DE CONEXIÓN A LUMINARIA, SUPRESOR DE PICOS, DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE (EN CASO DE SER NECESARIO), DEBERÁ CUMPLIR CON LOS CERTIFICADOS DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO; CUMPLIR CON LA NORMATIVA NOM-003-SCFI-2014, NOM-013-ENER-2013 Y NOM-058-SCFI-2017; ACARRIO A DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, CINTA AISLANTE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA COLOCACION (P.U.O.T).	PZA	100.00	\$14,294.0000	\$1,429,400.00

PRECIO UNITARIO CON LETRA: (* CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. *)

SUBTOTAL PARTIDA 03.- FAISM-24-03.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDAS PRINCIPALES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. \$1,429,400.00

000006



GRUPO JDRR, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL



No. LICITACIÓN	FAISM-24-01.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. FAISM-24-02.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. FAISM-24-03.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDAS PRINCIPALES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. FAISM-24-14.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. FAISM-24-15.- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.	FECHA	ABRIL DE 2024
		LUGAR	VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

Clave	Concepto	Unidad	Volumen	Precio Unitario	Importe
PARTIDA 02	FAISM-24-02.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.				
LUM-V0001-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE LED VIAL CON UN CONSUMO DE 50 W A 65W; CON UNA EFICIENCIA LUMINICA MINIMA DE 7000 LM (MAYOR A 145LM /W); CON UNA VIDA UTIL DE POR LO MENOS 150.000 HORAS, SE DEBERÁ CONSIDERAR: UN VOLTAJE DE ENTRADA DE 120-277 +/-10 % V; TEMPERATURA DE COLOR DE ENTRE 5.000°K a 6000°K (CON UNA TOLERANCIA DE ACUERDO A LA NORMA 031 ENER 2012) QUE SOPORTE UNA TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -40°C A 50°C; CON CUERPO DE ALUMINIO; PROTECCION CONTRA IMPACTOS IK10; CON CERTIFICACION DE PROTECCION CONTRA EL AMBIENTE IP 66, CON UN GRADO DE RESISTENCIA A LA VIBRACIÓN DE POR LO MENOS 5G; QUE CUENTE CON AL MENOS 10 AÑOS DE GARANTIA FIRMADA ANTE NOTARIO DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA; INCLUYE: CONECTORES DE ACUERDO A PROTOCOLO DE CFE, FOTOCELDA, SE DEBERÁ CONSIDERAR EL BRAZO DE LA LUMINARIA EN CASO DE SER NECESARIO, CABLEADO DE PUNTO DE CONEXIÓN A LUMINARIA, SUPRESOR DE PICOS, DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE (EN CASO DE SER NECESARIO), DEBERÁ CUMPLIR CON LOS CERIFICADOS DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO; CUMPLIR CON LA NORMATIVA NOM-003-SCFI-2014, NOM-013-ENER-2013 Y NOM-058-SCFI-2017; ACARREO A DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, CINTA AISLANTE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA COLOCACION (P.U.O.T).	PZA	100.00	\$5.025.58	\$502.558.00

PRECIO UNITARIO CON LETRA: [* CINCO MIL VEINTICINCO PESOS 56/100 M.N. *]

SUBTOTAL PARTIDA 02.- FAISM-24-02.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL

\$502,558.00

000007



GRUPO JD RR, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL



No. LICITACIÓN	FAISM-24-01.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. FAISM-24-02.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. FAISM-24-03.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDAS PRINCIPALES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. FAISM-24-14.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. FAISM-24-15.- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.	FECHA	ABRIL DE 2024
		LUGAR	VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

Clave	Concepto	Unidad	Volumen	Precio Unitario	Importe
PARTIDA 03	FAISM-24-03.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDAS PRINCIPALES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.				
LUM-V100	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE LED VIAL CON UN CONSUMO DE 100W; CON UNA EFICIENCIA LUMINICA MINIMA DE 7000 LM (MAYOR A 145LM /W); CON UNA VIDA UTIL DE POR LO MENOS 150.000 HORAS, SE DEBERÁ CONSIDERAR: UN VOLTAJE DE ENTRADA DE 120-277 +/-10 % V; TEMPERATURA DE COLOR DE ENTRE 5.000°K a 6000°K (CON UNA TOLERANCIA DE ACUERDO A LA NORMA 031 ENER 2012) QUE SOPORTE UNA TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -40°C A 50°C; CON CUERPO DE ALUMINIO; PROTECCION CONTRA IMPACTOS IK10; CON CERTIFICACION DE PROTECCION CONTRA EL AMBIENTE IP 66, CON UN GRADO DE RESISTENCIA A LA VIBRACIÓN DE POR LO MENOS 5G; QUE CUENTE CON AL MENOS 10 AÑOS DE GARANTIA FIRMADA ANTE NOTARIO DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA; INCLUYE: CONECTORES DE ACUERDO A PROTOCOLO DE CFE , FOTOCELDA, SE DEBERÁ CONSIDERAR EL BRAZO DE LA LUMINARIA EN CASO DE SER NECESARIO, CABLEADO DE PUNTO DE CONEXIÓN A LUMINARIA, SUPRESOR DE PICOS, DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE (EN CASO DE SER NECESARIO), DEBERÁ CUMPLIR CON LOS CERIFICADOS DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO; CUMPLIR CON LA NORMATIVA NOM-003-SCFI-2014, NOM-013-ENER-2013 Y NOM-058-SCFI-2017; ACARREO A DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, CINTA AISLANTE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA COLOCACION (P.U.O.T).	PZA	100.00	\$14,294.0000	\$1,429,400.00

PRECIO UNITARIO CON LETRA: (* CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. *)

SUBTOTAL PARTIDA 03.- FAISM-24-03.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDAS PRINCIPALES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

\$1,429,400.00

000008



GRUPO JDRR, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL



No. LICITACIÓN	FAISM-24-01.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. FAISM-24-02.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. FAISM-24-03.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDAS PRINCIPALES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. FAISM-24-14.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. FAISM-24-15.- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.	FECHA	ABRIL DE 2024
		LUGAR	VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

Clave	Concepto	Unidad	Volumen	Precio Unitario	Importe
PARTIDA 04	FAISM-24-14.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.				
LUM-V0001-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE LED VIAL CON UN CONSUMO DE 50 W A 65W; CON UNA EFICIENCIA LUMINICA MINIMA DE 7000 LM (MAYOR A 145LM /W); CON UNA VIDA UTIL DE POR LO MENOS 150.000 HORAS, SE DEBERÁ CONSIDERAR: UN VOLTAJE DE ENTRADA DE 120-277 +/-10 % V; TEMPERATURA DE COLOR DE ENTRE 5000°K a 6000°K (CON UNA TOLERANCIA DE ACUERDO A LA NORMA 031 ENER 2012) QUE SOPORTE UNA TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -40°C A 50°C; CON CUERPO DE ALUMINIO; PROTECCION CONTRA IMPACTOS IK10; CON CERTIFICACION DE PROTECCION CONTRA EL AMBIENTE IP 66, CON UN GRADO DE RESISTENCIA A LA VIBRACIÓN DE POR LO MENOS 5G; QUE CUENTE CON AL MENOS 10 AÑOS DE GARANTIA FIRMADA ANTE NOTARIO DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA; INCLUYE: CONECTORES DE ACUERDO A PROTOCOLO DE CFE . FOTOCELDA, SE DEBERÁ CONSIDERAR EL BRAZO DE LA LUMINARIA DE 1.20 M DE LARGO, POSTE METÁLICO CÓNICO DE 7 M DE ALTO, CABLEADO DE PUNTO DE CONEXIÓN A LUMINARIA, BASE DE CONCRETO DE ACUERDO A NORMATIVA CFE PARA POSTE DE 7M, HERRAJES NECESARIOS, SUPRESOR DE PICOS, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS CERIFICADOS DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO; CUMPLIR CON LA NORMATIVA NOM-003-SCFI-2014, NOM-013-ENER-2013 Y NOM-058-SCFI-2017; ACARREO A DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, CINTA AISLANTE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA COLOCACION (P.U.O.T).	PZA	116.00	\$13,387.84000	\$1,552,989.44

PRECIO UNITARIO CON LETRA: (* TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N. *)

SUBTOTAL PARTIDA 04.- FAISM-24-14.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL

\$1,552,989.44

000009



GRUPO JDRR, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL



No. LICITACIÓN	FAISM-24-01.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. FAISM-24-02.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. FAISM-24-03.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDAS PRINCIPALES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. FAISM-24-14.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. FAISM-24-15.- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.	FECHA	ABRIL DE 2024
		LUGAR	VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

Clave	Concepto	Unidad	Volumen	Precio Unitario	Importe
PARTIDA 05	FAISM-24-15.- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.				
LUM-PP0001-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE LED PUNTA DE POSTE CON UN CONSUMO DE 100W; CON UNA EFICIENCIA LUMINICA MAYOR A 140 LM /W; CON UNA VIDA UTIL DE POR LO MENOS 50,000 HORAS. SE DEBERÁ CONSIDERAR: UN VOLTAJE DE ENTRADA DE 120-277 +/-10 % V; TEMPERATURA DE COLOR DE ENTRE 5 000°K a 6000°K (CON UNA TOLERANCIA DE ACUERDO A LA NORMA 031 ENER 2012) QUE SOPORTE UNA TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -40°C A 50°C; CON CUERPO DE ALUMINIO; PROTECCION CONTRA IMPACTOS IK10; CON CERTIFICACION DE PROTECCION CONTRA EL AMBIENTE IP 66, CON UN GRADO DE RESISTENCIA A LA VIBRACIÓN DE POR LO MENOS 5G; QUE CUENTE CON AL MENOS 10 AÑOS DE GARANTIA FIRMADA ANTE NOTARIO DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA; INCLUYE: SE DEBERÁ CONSIDERAR, POSTE METÁLICO DE 4 M DE ALTO, CABLEADO DE PUNTO DE CONEXIÓN A LUMINARIA, BASE DE CONCRETO DE ACUERDO A NORMATIVA CFE PARA POSTE DE 4M, HERRAJES NECESARIOS, REGISTRO PRECOLADO DE 35X35CM, CONECTORES DE ACUERDO A PROTOCOLO DE CFE , FOTOCELDA, SUPRESOR DE PICOS, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS CERTIFICADOS DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO; CUMPLIR CON LA NORMATIVA NOM-003-SCFI-2014 Y NOM-058-SCFI-2017; ACARREO A DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, CINTA AISLANTE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T).	PZA	150.00	\$16.335.24000	\$2,450.286.00

PRECIO UNITARIO CON LETRA: (* DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N. *)

SUBTOTAL PARTIDA 05.- FAISM-24-15.- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.	\$2,450.286.00
SUBTOTAL DE PRESUPUESTO	\$6,904,161.19
IVA	\$1,104,665.79
TOTAL DE PRESUPUESTO	\$8,008,826.98

TOTAL DE PRESUPUESTO CON LETRA: (OCHO MILLONES OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 98/100 M.N.)

030610

GRUPO JDRR S.A. DE C.V.



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ

Concurso No. FAISM-001-LPE-C-24

Obra: FAISM-24-01.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-02.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-03.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDAS PRINCIPALES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-14.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-15.- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

Fecha: 24/04/2024
Duración: 60 días naturales
Inicio Obra: 02/05/2024
Fin Obra: 30/06/2024

Lugar: VILLA DE ALVAREZ, COLIMA., VILLA DE ALVAREZ, Colima

DOCUMENTO
2e

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PARTIDA 1	FAISM-24-01.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.					
LUM-PP0001-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE LED PUNTA DE POSTE CON UN CONSUMO DE 100W; CON UNA EFICIENCIA LUMINICA MAYOR A 140 LM /W; CON UNA VIDA UTIL DE POR LO MENOS 50,000 HORAS, SE DEBERÁ CONSIDERAR: UN VOLTAJE DE ENTRADA DE 120-277 +/-10 % V; TEMPERATURA DE COLOR DE ENTRE 5,000°K a 6000°K (CON UNA TOLERANCIA DE ACUERDO A LA NORMA 031 ENER 2012) QUE SOPORTE UNA TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -40°C A 50°C; CON CUERPO DE ALUMINIO; PROTECCION CONTRA IMPACTOS IK10; CON CERTIFICACION DE PROTECCION CONTRA EL AMBIENTE IP 66, CON UN GRADO DE RESISTENCIA A LA VIBRACIÓN DE POR LO MENOS 5G; QUE CUENTE CON AL MENOS 10 AÑOS DE GARANTIA FIRMADA ANTE NOTARIO DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA; INCLUYE: INCLUYE: CABLEADO DE PUNTO DE CONEXIÓN A LUMINARIA, CONECTORES DE ACUERDO A PROTOCOLO DE CFE , FOTOCELDA	PZA	119.0000	\$8,142.25	(* OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N. *)	\$968,927.75


Acumulado anterior:
Monto esta hoja: \$968,927.75
Acumulado: \$968,927.75

[Handwritten signature]
 [Stamp]
 CJU011

[Handwritten signature]

GRUPO JD RR S.A. DE C.V.

Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ



Concurso No. FAISM-001-LPE-C-24

Obra: FAISM-24-01.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-02.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-03.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDAS PRINCIPALES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-14.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-15.- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

Fecha: 24/04/2024

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 02/05/2024

Fin Obra: 30/06/2024

Lugar: VILLA DE ALVAREZ, COLIMA., VILLA DE ALVAREZ, Colima

DOCUMENTO
2e

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

SUPRESOR DE PICOS, DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE (EN CASO DE SER NECESARIO), DEBERÁ CUMPLIR CON LOS CERIFICADOS DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO; CUMPLIR CON LA NORMATIVA NOM-003-SCFI-2014 Y NOM-058-SCFI-2017; ACARREO A DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, CINTA AISLANTE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T).

PARTIDA 1

TOTAL FAISM-24-01.- REHABILITACIÓN DE

\$968,927.75

[Handwritten signature]
 [Stamp]
 030612

[Handwritten signature]

Acumulado anterior:	\$968,927.75
Monto esta hoja:	
Acumulado:	\$968,927.75

GRUPO JDRR S.A. DE C.V.



Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ

Concurso No. FAISM-001-LPE-C-24

Obra: FAISM-24-01.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-02.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-03.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDAS PRINCIPALES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-14.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-15.- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

Fecha: 24/04/2024
Duración: 60 días naturales
Inicio Obra: 02/05/2024
Fin Obra: 30/06/2024

Lugar: VILLA DE ALVAREZ, COLIMA., VILLA DE ALVAREZ, Colima

DOCUMENTO
2e

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PARTIDA 2	ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.					
	FAISM-24-02.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA URBANA, ARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL					
LUM-V0001-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE LED VIAL CON UN CONSUMO DE 50 W A 65W; CON UNA EFICIENCIA LUMINICA MINIMA DE 7000 LM (MAYOR A 145LM/W); CON UNA VIDA UTIL DE POR LO MENOS 150,000 HORAS, SE DEBERÁ CONSIDERAR: UN VOLTAJE DE ENTRADA DE 120-277 %/-10 % V; TEMPERATURA DE COLOR DE ENTRE 5,000°K a 6000°K (CON UNA TOLERANCIA DE ACUERDO A LA NORMA 031 ENER 2012) QUE SOPORTE UNA TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE 40°C A 50°C; CON CUERPO DE ALUMINIO; PROTECCION CONTRA IMPACTOS IK10; CON CERTIFICACION DE PROTECCION CONTRA EL AMBIENTE IP 66, CON UN GRADO DE RESISTENCIA A LA VIBRACIÓN DE POR LO MENOS 5G; QUE CUENTE CON AL MENOS 10 AÑOS DE GARANTIA FIRMADA ANTE NOTARIO DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA: INCLUYE: ^	PZA	100.0000	\$5,025.58 (* CINCO MIL VEINTICINCO PESOS 58/100 M.N. *)		\$502,558.00

Acumulado anterior: \$968,927.75
Monto esta hoja: \$502,558.00
Acumulado: \$1,471,485.75

000013

GRUPO JDRR S.A. DE C.V.



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ

Concurso No. FAISM-001-LPE-C-24

Obra: FAISM-24-01.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-02.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-03.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDAS PRINCIPALES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-14.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL
 FAISM-24-15.- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

Fecha: 24/04/2024
Duración: 60 días naturales
Inicio Obra: 02/05/2024
Fin Obra: 30/06/2024

Lugar: VILLA DE ALVAREZ, COLIMA., VILLA DE ALVAREZ, Colima

DOCUMENTO
2e

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CONECTORES DE ACUERDO A PROTOCOLO DE CFE , FOTOCELDA, SE DEBERÁ CONSIDERAR EL BRAZO DE LA LUMINARIA EN CASO DE SER NECESARIO, CABLEADO DE PUNTO DE CONEXIÓN A LUMINARIA, SUPRESOR DE PICOS, DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE (EN CASO DE SER NECESARIO), DEBERÁ CUMPLIR CON LOS CERIFICADOS DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO; CUMPLIR CON LA NORMATIVA NOM-003-SCFI-2014, NOM-013-ENER-2013 Y NOM-058-SCFI2017; ACARREO A DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, CINTA AISLANTE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA COLOCACION (P.U.O.T).					
PARTIDA 2	TOTAL FAISM-24-02.- REHABILITACIÓN DE					\$502,558.00

Handwritten signatures and stamps, including the number 0JUG14.


Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Acumulado anterior:	\$1,471,485.75
Monto esta hoja:	
Acumulado:	\$1,471,485.75

GRUPO JDRR S.A. DE C.V.

Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ



Concurso No. FAISM-001-LPE-C-24

Obra:
 FAISM-24-01.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-02.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-03.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDAS PRINCIPALES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-14.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-15.- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

Fecha: 24/04/2024

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 02/05/2024

Fin Obra: 30/06/2024

DOCUMENTO
2e

Lugar: VILLA DE ALVAREZ, COLIMA., VILLA DE ALVAREZ, Colima


CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA URBANA, ARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL					
PARTIDA 3	FAISM-24-03.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDAS PRINCIPALES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.					
LUM-V100	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE LED VIAL CON UN CONSUMO DE 100W; CON UNA EFICIENCIA LUMINICA MINIMA DE 7000 LM (MAYOR A 145LM/W); CON UNA VIDA UTIL DE POR LO MENOS 150,000 HORAS, SE DEBERÁ CONSIDERAR: UN VOLTAJE DE ENTRADA DE 120-277 +/-10 % V; TEMPERATURA DE COLOR DE ENTRE 5,000°K a 6000°K (CON UNA TOLERANCIA DE ACUERDO A LA NORMA 031 ENER 2012) QUE SOPORTE UNA TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -40°C A 50°C; CON CUERPO DE ALUMINIO; PROTECCION CONTRA IMPACTOS IK10; CON CERTIFICACION DE PROTECCION CONTRA EL AMBIENTE IP 66, CON UN GRADO DE RESISTENCIA A LA VIBRACIÓN DE POR LO MENOS 5G; QUE CUENTE CON AL MENOS 10 AÑOS DE GARANTIA FIRMADA ANTE NOTARIO DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA; INCLUYE:	PZA	100.0000	\$14,294.00	(* CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. *)	\$1,429,400.00

Acumulado anterior: \$1,471,485.75
Monto esta hoja: \$1,429,400.00
Acumulado: \$2,900,885.75

0JU615

GRUPO JDRR S.A. DE C.V.



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ

Concurso No. FAISM-001-LPE-C-24

Obra: FAISM-24-01.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-02.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-03.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDAS PRINCIPALES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-14.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-15.- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

Fecha: 24/04/2024
Duración: 60 días naturales
Inicio Obra: 02/05/2024
Fin Obra: 30/06/2024

Lugar: VILLA DE ALVAREZ, COLIMA., VILLA DE ALVAREZ, Colima

DOCUMENTO
2e

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CONECTORES DE ACUERDO A PROTOCOLO DE CFE , FOTOCELDA, SE DEBERÁ CONSIDERAR EL BRAZO DE LA LUMINARIA EN CASO DE SER NECESARIO, CABLEADO DE PUNTO DE CONEXIÓN A LUMINARIA, SUPRESOR DE PICOS, DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE (EN CASO DE SER NECESARIO), DEBERÁ CUMPLIR CON LOS CERIFICADOS DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO; CUMPLIR CON LA NORMATIVA NOM-003-SCFI-2014, NOM-013-ENER-2013 Y NOM-058-SCFI-2017; ACARREO A DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, CINTA AISLANTE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA COLOCACION (P.U.O.T).					
PARTIDA 3	TOTAL FAISM-24-03.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO					\$1,429,400.00

Acumulado anterior:	\$2,900,885.75
Monto esta hoja:	
Acumulado:	\$2,900,885.75

Handwritten signature

 CJUG16

Handwritten signature

Handwritten signature

GRUPO JDRR S.A. DE C.V.



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ

Concurso No. FAISM-001-LPE-C-24

Obra: FAISM-24-01.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-02.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-03.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDAS PRINCIPALES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-14.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-15.- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

Fecha: 24/04/2024
Duración: 60 días naturales
Inicio Obra: 02/05/2024
Fin Obra: 30/06/2024

Lugar: VILLA DE ALVAREZ, COLIMA., VILLA DE ALVAREZ, Colima

DOCUMENTO
2e

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PÚBLICO EN AVENIDAS PRINCIPALES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.					
PARTIDA 4	FAISM-24-14.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL					
LUM-V0001-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE LED VIAL CON UN CONSUMO DE 50 W A 65W; CON UNA EFICIENCIA LUMINICA MINIMA DE 7000 LM (MAYOR A 145LM/W); CON UNA VIDA UTIL DE POR LO MENOS 150,000 HORAS, SE DEBERÁ CONSIDERAR: UN VOLTAJE DE ENTRADA DE 120-277 +/-10 % V; TEMPERATURA DE COLOR DE ENTRE 5,000°K a 6000°K (CON UNA TOLERANCIA DE ACUERDO A LA NORMA 031 ENER 2012) QUE SOPORTE UNA TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE 40°C A 50°C; CON CUERPO DE ALUMINIO; PROTECCION CONTRA IMPACTOS IK10; CON CERTIFICACION DE PROTECCION CONTRA EL AMBIENTE IP 66, CON UN GRADO DE RESISTENCIA A LA VIBRACIÓN DE POR LO MENOS 5G; QUE CUENTE CON AL MENOS 10 AÑOS DE GARANTIA FIRMADA ANTE NOTARIO DE SUSTITUCIÓN DE MENOS 10 AÑOS DE	PZA	116.0000	\$13,387.84	(* TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N. *)	\$1,552,989.44

Handwritten signature
 [Stamp]
 03JUG17

Handwritten signature

Handwritten signature

Acumulado anterior:	\$2,900,885.75
Montó esta hoja:	\$1,552,989.44
Acumulado:	\$4,453,875.19

GRUPO JDRR S.A. DE C.V.

Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ



Concurso No. FAISM-001-LPE-C-24

Obra: FAISM-24-01.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-02.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-03.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDAS PRINCIPALES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-14.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-15.- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

Fecha: 24/04/2024
Duración: 60 días naturales
Inicio Obra: 02/05/2024
Fin Obra: 30/06/2024

Lugar: VILLA DE ALVAREZ, COLIMA., VILLA DE ALVAREZ, Colima

DOCUMENTO
2e


CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	GARANTIA FIRMADA ANTE NOTARIO DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA; INCLUYE: CONECTORES DE ACUERDO A PROTOCOLO DE CFE, FOTOCELDA, SE DEBERÁ CONSIDERAR EL BRAZO DE LA LUMINARIA DE 1.20 M DE LARGO, POSTE METÁLICO CÓNICO DE 7 M DE ALTO, CABLEADO DE PUNTO DE CONEXIÓN A LUMINARIA, BASE DE CONCRETO DE ACUERDO A NORMATIVA CFE PARA POSTE DE 7M, HERRAJES NECESARIOS, SUPRESOR DE PICOS, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS CERIFICADOS DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO; CUMPLIR CON LA NORMATIVA NOM-003-SCFI-2014, NOM-013-ENER-2013 Y NOM-058-SCFI-2017; ACARREO A DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, CINTA AISLANTE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA COLOCACION (P.U.O.T).					
PARTIDA 4	TOTAL FAISM-24-14.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO					\$1,552,989.44

[Empty box]
 CJU018

Acumulado anterior:	\$4,453,875.19
Monto esta hoja:	
Acumulado:	\$4,453,875.19

GRUPO JD RR S.A. DE C.V.



Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ

Concurso No. FAISM-001-LPE-C-24

Obra: FAISM-24-01.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-02.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-03.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDAS PRINCIPALES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-14.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-15.- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

Fecha: 24/04/2024

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 02/05/2024

Fin Obra: 30/06/2024

Lugar: VILLA DE ALVAREZ, COLIMA., VILLA DE ALVAREZ, Colima

DOCUMENTO
2e

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

PÚBLICO EN VIALIDADES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL

PARTIDA 5

FAISM-24-15.- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

LUM-PP0001-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE LED PUNTA DE POSTE CON UN CONSUMO DE 100W; CON UNA EFICIENCIA LUMINICA MAYOR A 140 LM/W; CON UNA VIDA UTIL DE POR LO MENOS 50,000 HORAS, SE DEBERÁ CONSIDERAR: UN VOLTAJE DE ENTRADA DE 120-277 *-10 % V; TEMPERATURA DE COLOR DE ENTRE 5,000*K a 6000*K (CON UNA TOLERANCIA DE ACUERDO A LA NORMA 031 ENER 2012) QUE SOPORTE UNA TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -40°C A 50°C; CON CUERPO DE ALUMINIO; PROTECCION CONTRA IMPACTOS IK10; CON CERTIFICACION DE PROTECCION CONTRA EL AMBIENTE IP 66, CON UN GRADO DE RESISTENCIA A LA VIBRACIÓN DE POR LO MENOS 5G; QUE CUENTE CON AL MENOS 10 AÑOS DE GARANTIA FIRMADA ANTE NOTARIO DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA; INCLUYE: SE DEBERÁ CONSIDERAR	PZA	150.0000	\$16,335.24	(* DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N. *)	\$2,450,286.00
--------------	---	-----	----------	-------------	---	----------------

Acumulado anterior: \$4,453,875.19
Monto esta hoja: \$2,450,286.00
Acumulado: \$6,904,161.19


030619

Am
Am

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GRUPO JD RR S.A. DE C.V.



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ

Concurso No. FAISM-001-LPE-C-24

Obra: FAISM-24-01.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-02.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-03.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDAS PRINCIPALES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-14.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL
 FAISM-24-15.- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

Fecha: 24/04/2024

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 02/05/2024

Fin Obra: 30/06/2024

Lugar: VILLA DE ALVAREZ, COLIMA., VILLA DE ALVAREZ, Colima

DOCUMENTO
2e

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PARTIDA 5	POSTE METÁLICO DE 4 M DE ALTO, CABLEADO DE PUNTO DE CONEXIÓN A LUMINARIA, BASE DE CONCRETO DE ACUERDO A NORMATIVA CFE PARA POSTE DE 4M, HERRAJES NECESARIOS, REGISTRO PRECOLADO DE 35X35CM, CONECTORES DE ACUERDO A PROTOCOLO DE CFE , FOTOCELDA, SUPRESOR DE PICOS, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS CERTIFICADOS DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO; CUMPLIR CON LA NORMATIVA NOM-003-SCFI-2014 Y NOM-058-SCFI-2017; ACARREO A DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, CINTA AISLANTE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T).					
	TOTAL FAISM-24-15.- CONSTRUCCIÓN DE					\$2,450,286.00

[Handwritten signature]

 [Stamp box]
 030620

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Acumulado anterior: \$6,904,161.19
Monto esta hoja:
Acumulado: \$6,904,161.19

GRUPO JD RR S.A. DE C.V.

Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ



Concurso No. FAISM-001-LPE-C-24

Obra: FAISM-24-01.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-02.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-03.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDAS PRINCIPALES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-14.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-15.- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

Fecha: 24/04/2024
Duración: 60 días naturales
Inicio Obra: 02/05/2024
Fin Obra: 30/06/2024

Lugar: VILLA DE ALVAREZ, COLIMA., VILLA DE ALVAREZ, Colima

DOCUMENTO
2e

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.					

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:
 (* OCHO MILLONES OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 98/100 M.N. *)

0JU021

Acumulado anterior:	\$6,904,161.19
Monto esta hoja:	
Acumulado:	\$6,904,161.19

\$6,904,161.19
 \$1,104,665.79
 \$8,008,826.98