



EMULSIONES DE COLIMA, S.A. DE C.V.

**“FISM-21-002 REHABILITACIÓN DE CARPETA
ASFÁLTICA EN LA AVENIDA PROLONGACIÓN
HIDALGO TRAMO TERCER ANILLO PERIFÉRICO A
CALLE CHANXIPAN, VILLA DE ÁLVAREZ.”**

1.-PRESUPUESTO



EMULSIONES DE COLIMA; S.A. DE C.V.



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ

Concurso No. FISM-21-002

Obra: "FISM-21-002 REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA AVENIDA PROLONGACION HIDALGO TRAMO TERCER ANILLO PERIFERICO A CALLE CHANXIPAN, VILLA DE ALVAREZ."

Fecha: 07/05/2021
Duración: 52 días naturales

Inicio Obra: 10/05/2021
Fin Obra: 30/06/2021

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: , Colima, Colima

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA AVENIDA PROLONGACION HIDALGO TRAMO TERCER ANILLO PERIFERICO A CALLE CHANXOPAN, VILLA DE ALVAREZ, COL.				
	1				
HCUAUN1114-2	BARRIDO CON MEDIOS MANUALES Y MECANICOS SOBRE CARPETA EXISTENTE O EMPEDRADO HASTA DEJARLO LIBRE DE IMPUREZAS TALES COMO TIERRA, POLVO, HIERBAS, BASURA, ETC. PREVIO AL RIEGO DE LIGA, INCLUYENDO: RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	M2	2,503.4300	\$7.14	\$17,874.49
331-PAV-02-002	RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA FR-3 A RAZON DE 0.70 LT/M2 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2,503.4300	\$11.98	\$29,991.09
331-PAV-02-003P	CARPETA DE 4 CM PROMEDIO DE ESPESOR DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION EN PLANTA DE MEZCLA ASFALTICA, ACARREOS, TENDIDOS, COMPACTACION, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2,503.4300	\$175.85	\$440,228.17
REN-BROCAL-T1	RENIVELACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	8.0000	\$1,888.15	\$15,105.19
306-PYP-05-102	PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR BLANCO O AMARILLO, CON MICROESFERAS DE FIBRA DE VIDRIO, EN FRANJAS DE 10 CM DE ANCHO SOBRE PAVIMENTO DE ESTACIONAMIENTO APLICADA CON MAQUINA PINTARAYAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	680.0000	\$12.75	\$8,670.00
306-PYP-05-104	PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE EN MARIMBAS DE PISO ALTERNANDO FRANAJAS DE COLOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	40.0000	\$101.38	\$4,055.20

Jose Rios Tapia
ADMINISTRADOR GENERAL: C. JOSÉ RIOS TAPIA

EMULSIONES DE COLIMA; S.A. DE C.V.



Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ

Concurso No. FISM-21-002

Obra: "FISM-21-002 REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA AVENIDA PROLONGACION HIDALGO TRAMO TERCER ANILLO PERIFERICO A CALLE CHANXIPAN, VILLA DE ALVAREZ."

Fecha: 07/05/2021

Duración: 52 días naturales

Inicio Obra: 10/05/2021

Fin Obra: 30/06/2021

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: , Colima, Colima

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
306-PYP-05-105	PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO PARA FLECHAS DE FLUJO VEHICULAR, EN PAVIMENTO CON UNA AREA MENOR A 1.00 M2, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	8.0000	\$157.65	\$1,261.20
TOTAL 1					\$517,185.34
TOTAL REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA AVENIDA PROLONGACION HIDALGO TRAMO TERCER ANILLO PERIFERICO A CALLE CHANXOPAN, VILLA DE ALVAREZ, COL.					\$517,185.34

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: \$517,185.34
 IVA 16.00% \$82,749.66
 TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: \$599,935.00
 (* QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)

Jose Rios Tapia
 ADMINISTRADOR GENERAL: C. JOSÉ RIOS TAPIA