



**GRUPO CONSTRUCTOR LG DEL
PACÍFICO, S.A. DE C.V.**

1.-PRESUPUESTO

**“FISM-21-003 REHABILITACIÓN DE CARPETA
ASFÁLTICA EN LA AVENIDA AKOLIMAN TRAMO
TERCER ANILLO PERIFÉRICO A CALLE XALLAN,
VILLA DE ÁLVAREZ”**

Grupo Constructor LG del Pacifico, S.A. de C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ

Concurso No. FISM-21-003

Obra: "FISM-21-003 REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA AVENIDA AKOLIMAN TRAMO TERCER ANILLO PERIFERICO A CALLE XALLAN, VILLA DE ALVAREZ"

Fecha: 07/05/2021

Duración: 52 días naturales

Inicio Obra: 10/05/2021

Fin Obra: 30/06/2021

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: , Colima, Colima

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA AVENIDA AKOLIMAN TRAMO TERCER ANILLO PERIFERICO A CALLE XALLAN, VILLA DE ALVAREZ, COL.				
	1				
HCUAUN1114-2	BARRIDO CON MEDIOS MANUALES Y MECANICOS SOBRE CARPETA EXISTENTE O EMPEDRADO HASTA DEJARLO LIBRE DE IMPUREZAS TALES COMO TIERRA, POLVO, HIERBAS, BASURA, ETC. PREVIO AL RIEGO DE LIGA, INCLUYENDO: RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	M2	1,810.7200	\$7.03	\$12,729.36
331-PAV-02-002	RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA FR-3 A RAZON DE 0.70 LT/M2 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1,810.7200	\$12.34	\$22,344.28
331-PAV-02-003P	CARPETA DE 4 CM PROMEDIO DE ESPESOR DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION EN PLANTA DE MEZCLA ASFALTICA, ACARREOS, TENDIDOS, COMPACTACION, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1,810.7200	\$176.25	\$319,139.40
REN-BROCAL-T1	RENIVELACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	3.0000	\$1,954.09	\$5,862.27
306-PYP-05-102	PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR BLANCO O AMARILLO, CON MICROESFERAS DE FIBRA DE VIDRIO, EN FRANJAS DE 10 CM DE ANCHO SOBRE PAVIMENTO DE ESTACIONAMIENTO APLICADA CON MAQUINA PINTARAYAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	540.0000	\$11.90	\$6,426.00
306-PYP-05-104	PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE EN MARIMBAS DE PISO ALTERNANDO FRANAJAS DE COLOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	40.0000	\$101.67	\$4,066.80
306-PYP-05-105	PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO PARA FLECHAS DE FLUJO VEHICULAR, EN PAVIMENTO CON UNA AREA MENOR A 1.00 M2, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	6.0000	\$157.47	\$944.82

Edgar Bautista C

Representante Legal: Arq. Edgar Bautista Cardenas

Grupo Constructor LG del Pacifico, S.A. de C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ

Concurso No. FISM-21-003

Obra: "FISM-21-003 REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA AVENIDA AKOLIMAN TRAMO TERCER ANILLO PERIFERICO A CALLE XALLAN, VILLA DE ALVAREZ"

Fecha: 07/05/2021

Duración: 52 días naturales

Inicio Obra: 10/05/2021

Fin Obra: 30/06/2021

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: , Colima, Colima

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	TOTAL 1				\$371,512.93
	TOTAL REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA AVENIDA AKOLIMAN TRAMO TERCER ANILLO PERIFERICO A CALLE XALLAN, VILLA DE ALVAREZ, COL.				\$371,512.93

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

\$371,512.93

IVA 16.00%

\$59,442.07

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$430,955.00

(* CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)

Edgar Bautista C

Representante Legal: Arq. Edgar Bautista Cardenas