

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Cliente:



GOBIERNO MUNICIPAL
DE VILLA DE ALVAREZ
2018-2021



Concurso No. LICITACIÓN

Obra: CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN LACALLE AQUILES SERDAN TRAMO CALLE
DR.MIGUEL GALINDO A CALLE JOSÉ SALAZARUREÑA, VILLA DE ALVAREZ, COL

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
FISM-21-010	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE AQUILES SERDAN TRAMO CALLE DR. MIGUEL GALINDO A CALLE JOSÉ SALAZAR UREÑA, VILLA DE ALVAREZ, COL.					
301-PRE-01-002	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta.	M2	2,040.0000			
HCUAUN1114-2	BARRIDO CON MEDIOS MANUALES Y MECANICOS SOBRE CARPETA EXISTENTE O EMPEDRADO HASTA DEJARLO LIBRE DE IMPUREZAS TALES COMO TIERRA, POLVO HIERBAS, BASURA , ETC. PREVIO AL RIEGO DE LIGA INCLUYENDO: RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	M2	2,040.0000			
331-PAV-02-001	Riego de impregnación a base de emulsión asfáltica FM-1 a razón de 1.50 l/m ² , incluye: suministro de materiales, acarreo, maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	2,040.0000			
HCUAUN1114-4	RENIVELACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO, CON UN ESPESOR DE 1 HASTA 3.50CM. SUELTO, INC., TENDIDO NIVELACION, COMPACTACION CON MAQUINARIA PESADA , EQUIPO Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	M2	2,040.0000			
331-PAV-02-002	Riego de liga a base de emulsión asfáltica FR-3 a razón de 0.70 l/m ² incluye:, suministro de materiales, acarreo, maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	765.0000			
331-PAV-02-003P	Carpeta de 3 cm PROMEDIO de espesor de concreto asfáltico en caliente, Incluye: suministro y elaboración en planta de mezcla asfáltica, acarreo, tendidos compactación, maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	765.0000			
REN-BROCAL-T1	RENIVELACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	3.0000			
306-PYP-05-102	Pintura para trafico base solvente color blanco O Amarillo, con microesferas de fibra de vidrio, en franjas de 10 cm. de ancho sobre pavimento de estacionamiento plicada con maquina pintarrayas, incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo y herramienta.	M	510.0000			
306-PYP-05-104	Pintura para trafico base solvente en marimbas de piso alternando franjas de color, incluye: suministro de	M2	20.0000			

DIRECTOR DE PROYECTOS Y COSTOS: ING. CHRISTIAN ALEJANDRO MOLINA MORA

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Ciente:  GOBIERNO MUNICIPAL
DE VILLA DE ALVAREZ
2018-2021



Concurso No. LICITACIÓN

Obra: CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE AQUILES SERDAN TRAMO CALLE DR.MIGUEL GALINDO A CALLE JOSÉ SALAZARUREÑA, VILLA DE ALVAREZ, COL

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo y herramienta.					
306-PYP-05-105	Pintura para trafico base solvente color amarillo para flechas de flujo vehicular, en pavimento con una área menor a 1.00 m2, incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.0000			

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: