



CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONSTRUCCION - URBANIZACION - ESTUDIOS - PROYECTOS

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ

**DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA**

DOC. 2E.-

| | |
|-------------|---|
| FECHA: | 24 DE MAYO DE 2021 |
| LICITACION: | FISM-02-LPE-C/2021-VA |
| PARA: | “ FISM-21-006 CONSTRUCCION DE HUELLA DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE CARLOS DE LA MADRID BEJAR TRAMO AV.J.MERCED CABRERA A AV. ENRIQUE CORONA MORFIN, VILLA DE ALVAREZ”. |
| UBICACIÓN: | VILLA DE ALVAREZ, COLIMA. |

PROPONE:
CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

M.A.C. EDGAR RENE CRUZ BENAVIDES.
REPRESENTANTE LEGAL

LUGAR DE CELEBRACION:
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA

CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Cifiente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ

Concurso No. FISM-02-LPE-C/2021-VA

Obra: FISM-21-006 CONSTRUCCION DE HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CARLOS DE LA MADRID BEJAR TRAMO AV. J. MERCED CABRERA A AV. ENRIQUE CORONA MORFIN, VILLA DE ALVAREZ.

Lugar: VILLA DE ALVAREZ, Colima






CUBER

Fecha: 24/05/2021
Duración: 61 días naturales

Inicio Obra: 31/05/2021
Fin Obra: 30/07/2021

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe |
|---|--|--------|------------|--|---------------------|--------------|
| FISM-21-002 | CONSTRUCCION DE HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CARLOS DE LA MADRID BEJAR TRAMO AV. J. MERCED CABRERA A AV. ENRIQUE CORONA MORFIN, COLONIAS BUROCRATAS DEL ESTADO, LEANDRO VALLE, VILLAS DE LA TUNA, VILLA DE ALVAREZ, COL. | | | | | |
| 301-PRE-01-002 | Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta. | M2 | 3,426.0000 | \$6.91 (* SEIS PESOS 91/100 M.N. *) | | \$23,673.66 |
| 301-PRE-DEM-01 | Demolición de empedrado en tierra de 12 a 18 cm. de espesor, incluye: acopio del material, herramientas, equipo y mano de obra. | M2 | 3,426.0000 | \$26.61 (* VEINTISEIS PESOS 61/100 M.N. *) | | \$91,165.86 |
| 328-TER-02-012 | Carga a maquina de material producto del corte y/o demoliciones, volumen medido suelto, incluye: maquinaria, mano de obra equipo y herramienta. | M3 | 668.0700 | \$21.86 (* VEINTIUN PESOS 86/100 M.N. *) | | \$14,604.01 |
| 328-TER-02-013 | Acarreo de material producto del corte en camión de volteo al 1er km., volumen medido suelto, incluye: tiempo de espera de la carga mecánica, mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 668.0700 | \$16.85 (* DIECISEIS PESOS 85/100 M.N. *) | | \$11,256.98 |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: ING. EDGAR RENE CRUZ BENAVIDES | | | | | | |
| | | | | | Acumulado anterior: | \$140,700.51 |
| | | | | | Monto esta hoja: | \$140,700.51 |
| | | | | | Acumulado: | \$140,700.51 |

CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Cifiente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ

Concurso No. FISM-02-LPE-C/2021-VA

Obra: FISM-21-006 CONSTRUCCION DE HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CARLOS DE LA MADRID BEJAR TRAMO AV. J. MERCED CABRERA A AV. ENRIQUE CORONA MORFIN, VILLA DE ALVAREZ.

Lugar: VILLA DE ALVAREZ, Colima



Fecha: 24/05/2021
Duración: 61 días naturales

Inicio Obra: 31/05/2021
Fin Obra: 30/07/2021

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPYSRM/

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe |
|--|--|--------|------------|--|------------------|---|
| 328-TER-02-014 | Acarreo de material producido del corte en camión de volileo a kms subsiguientes, volumen medido suelto, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | m3-km | 668.0700 | \$10.53 (* DIEZ PESOS 53/100 M.N. *) | \$7,034.78 | |
| 328-TER-02-019 | Mejoramiento de terreno natural (solo humectación y compactación), compactado al 90% de su pvsm con equipo mecánico, incluye: maquinaria, mano de obra y herramienta. | M2 | 3,426.0000 | \$12.72 (* DOCE PESOS 72/100 M.N. *) | \$43,578.72 | |
| 331-PAV-02-MR4 | Suministro de concreto premezclado MR 42. | M3 | 513.9000 | \$2,039.20 (* DOS MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. *) | \$1,047,944.88 | |
| 331-PAV-02-009 | Tendido de pavimento hidráulico de 14 a 25 cm de espesor, incluye: acarreo, cimbrado, tendido del concreto, traspaleos, vibrado, acabado, escobillado CON PEINE METALICO, descimbrado, curado, materiales y herramienta. | M2 | 3,426.0000 | \$136.44 (* CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N. *) | \$467,443.44 | |
| 10401-203 | Malla electrosoldada 6x6/6-6, en cimentación, incluye: acarreo, cortes, traslapes, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 3,426.0000 | \$77.73 (* SETENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N. *) | \$266,302.98 | |
| 10606-061 | Junta Aserada (JA) con sección mínima de 3 mm y máxima de 6mm x 30 a 40 mm, en pisos concreto realizada con cortadora con cortadora de disco, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | M | 1,142.0000 | \$8.47 (* OCHO PESOS 47/100 M.N. *) | \$9,672.74 | |
| <p>REPRESENTANTE LEGAL: ING. EDGAR RENE CRUZ BENAVIDES</p> | | | | | | <p>Acumulado anterior: \$140,700.51 Monto esta hoja: \$1,841,977.54 Acumulado: \$1,982,678.05</p> |

CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ

Concurso No. FISM-02-LPE-C/2021-VA

Obra: FISM-21-006 CONSTRUCCION DE HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CARLOS DE LA MADRID BEJAR TRAMO AV. J. MERCED CABRERA A AV. ENRIQUE CORONA MORFIN, VILLA DE ALVAREZ.

Fecha: 24/05/2021
Duración: 61 días naturales

Inicio Obra: 31/05/2021
Fin Obra: 30/07/2021

Lugar: VILLA DE ALVAREZ, Colima DOCUMENTO ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe |
|----------------|---|--------|------------|---|------------------|-------------|
| 14202-012 | Calafateo de juntas de pavimento con sellador asfalto, incluye: limpieza, suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 1,142.0000 | \$55.06 (* CINCUENTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N. *) | | \$62,878.52 |
| 331-PAV-EMP-03 | Empedrado a base de piedra bola de río o de la región HASTA EL 100% DE PIEDRA RECUPARADA DEL DESEMPIEDRE, de 15cm. promedio de espesor, sobre cama de tierra para empedrado según la región, poreado con tierra de la región y compactado con rodillo vibratorio, incluye: incorporación de humedad para compactar, material, herramienta, equipo y mano de obra. | M2 | 1,142.0000 | \$78.93 (* SETENTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N. *) | | \$90,138.06 |
| 326-LIM-01-002 | Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 3,426.0000 | \$11.97 (* ONCE PESOS 97/100 M.N. *) | | \$41,009.22 |

REPRESENTANTE LEGAL: ING. EDGAR RENE CRUZ BENAVIDES

Acumulado anterior: \$1,982,678.05
Monto esta hoja: \$194,025.80
Acumulado: \$2,176,703.85

CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ

Concurso No. FISM-02-LPE-C/2021-VA

Obra: FISM-21-006 CONSTRUCCION DE HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CARLOS DE LA MADRID BEJAR TRAMO AV. J. MERCED CABRERA A AV. ENRIQUE CORONA MORFIN, VILLA DE ALVAREZ.

Fecha: 24/05/2021
Duración: 61 días naturales

Inicio Obra: 31/05/2021
Fin Obra: 30/07/2021

Lugar: VILLA DE ALVAREZ, Colima DOCUMENTO ART 45 A.I.X RLOPYSRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe |
|--------|----------|--------|----------|-------------|------------------|---------|
|--------|----------|--------|----------|-------------|------------------|---------|

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%

\$2,176,703.85
\$348,272.62
\$2,524,976.47

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. *)

[Handwritten signatures and marks in blue ink]