

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.**Cliente:**

GOBIERNO MUNICIPAL
DE VILLA DE ÁLVAREZ
2018-2021

**Concurso No.** LICITACIÓN

Obra: CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE CONCRETOHIDRÁULICO EN CALLE CARLOS DE LA MADRIDBEJAR TRAMO AV. J. MERCED CABRERA A AV.ENRIQUE CORONA MORFIN, COLONIASBUROCRATAS DEL ESTADO, LEANDRO VALLE,VILLAS DE LA TUNA, VILLA DE ALVAREZ, COL.

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
FISM-21-002	CONSTRUCCION DE HUELLA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CARLOS DE LA MADRID BEJAR TRAMO AV. J. MERCED CABRERA A AV. ENRIQUE CORONA MORFIN, COLONIAS BUROCRATAS DEL ESTADO, LEANDRO VALLE, VILLAS DE LA TUNA, VILLA DE ALVAREZ, COL.					
301-PRE-01-002	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta.	M2	3,426.0000			
301-PRE-DEM-01	Demolición de empedrado en tierra de 12 a 18 cm. de espesor, incluye: acopio del material, herramientas, equipo y mano de obra.	M2	3,426.0000			
328-TER-02-012	Carga a maquina de material producto del corte y/o demoliciones, volumen medido suelto, incluye: maquinaria, mano de obra equipo y herramienta.	M3	668.0700			
328-TER-02-013	Acarreo de material producto del corte en camión de volteo al 1er km., volumen medido suelto, incluye: tiempo de espera de la carga mecánica, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	668.0700			
328-TER-02-014	Acarreo de material producto del corte en camión de volteo a kms subsecuentes, volumen medido suelto, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3-km	668.0700			
328-TER-02-019	Mejoramiento de terreno natural (solo humectación y compactación), compactado al 90% de su pvsm con equipo mecánico, incluye: maquinaria, mano de obra y herramienta.	M2	3,426.0000			
331-PAV-02-MR4	Suministro de concreto premezclado MR 42.	M3	513.9000			
331-PAV-02-009	Tendido de pavimento hidráulico de 14 a 25 cm de espesor, incluye: acarreos, cimbrado, tendido del concreto, traspaleos, vibrado, acabado escobillado CON PEINE METALICO, descimbrado, curado, materiales y herramienta.	M2	3,426.0000			
10401-203	Malla electrosoldada 6x6/6-6, en cimentación, incluye: acarreos, cortes, traslapes, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	3,426.0000			
10606-061	Junta Aserrada (JA) con sección mínima de 3 mm y máxima de 6mm x 30 a 40 mm. en pisos concreto realizada con realizada con cortadora de disco, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M	1,142.0000			
14202-012	Calafateo de juntas de pavimento con sellador asfalto, incluye: limpieza, suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M	1,142.0000			
331-PAV-EMP-03	Empedrado a base de piedra bola de rio o de la region	M2	1,142.0000			

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.



GOBIERNO MUNICIPAL
DE VILLA DE ÁLVAREZ
2018-2021



Ciente:

Concurso No. LICITACIÓN

Obra: CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE CONCRETOHIDRÁULICO EN CALLE CARLOS DE LA MADRIDBEJAR TRAMO AV. J. MERCED CABRERA A AV.ENRIQUE CORONA MORFIN, COLONIASBUROCRATAS DEL ESTADO, LEANDRO VALLE,VILLAS DE LA TUNA, VILLA DE ALVAREZ, COL.

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	HASTA EL 100% DE PIEDRA RECUPARADA DEL DESEMPIEDRE, de 15cm. promedio de espesor, sobre cama de tierra para empedrado segun la region, poreado con tierra de la region y compactado con rodillo vibratorio, incluye: incorporacion de humedad para compactar, material, herramienta, equipo y mano de obra.					
326-LIM-01-002	Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	3,426.0000			

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: