INTEGRA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ

Concurso No. RP-002-IO-C-24

Obra: RP-02-24.- CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL LADO PONIENTE DEL ARROYO EL TREJO (SOBRE CALLE HACIENDA DEL COCOYOC). COLONIA PUERTA DEL CENTENARIO, Y EN EL ARROYO PEREIRA, COLONIA VILLAS COLIMÁN, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

Lugar: , VILLA DE ALVAREZ, Colima

Fecha: 25/09/2024
Duración: 142 días naturales

Inicio Obra: 27/09/2024
Fin Obra: 15/02/2025

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	CATALOGO DE CONCEPTOS					
M1	LIMPIA Y TRAZO DE NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE CONSTRUCCION. INCLUYE MOJONERAS LOCALIZACION ENTREEJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOPOGRAFICO NECESARIO P.U.O.T.	M2	153.1200	$10.20	(* DIEZ PESOS 20/100 M.N. *)	$1,561.82
M2	EXCAVACION EN EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, EN AGUA EN ZONA URBANA ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD P.U.O.T.	M3	98.1900	$103.63	(* CIENTO TRES PESOS 63/100 M.N. *)	$10,175.43
M3	CARGA A MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, VOLUMEN MEDIDO SUELTA, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	127.6400	$65.50	(* SESENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N. *)	$8,360.42
M4	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN CAMION DE VOLTEO AL 1ER KM, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: TIEMPO DE ESPERA DE LA CARGA MECANICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	127.6400	$21.00	(* VEINTIUN PESOS 00/100 M.N. *)	$2,680.44
M5	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN CAMIÓN DE VOLTEO A KMS SUBSECUENTES, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: MANO DE	M3/KM	89.3500	$18.00	(* DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N. *)	$1,608.30

DIRECTOR GENERAL: MAC

INTEGRA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ

Concurso No. RP-002-IO-C-24

Obra: RP-02-24.- CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL LADO PONIENTE DEL ARROYO EL TREJO (SOBRE CALLE HACIENDA DEL COCOYOC). COLONIA PUERTA DEL CENTENARIO, Y EN EL ARROYO PEREIRA, COLONIA VILLAS COLIMÁN, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

Lugar: , VILLA DE ALVAREZ, Colima

Fecha: 25/09/2024
Duración: 142 días naturales

Inicio Obra: 27/09/2024
Fin Obra: 15/02/2025

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
M6	CONCRETO CICLOPEO EN MUROS (CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250KG/CM2+PIEDRA PROPORCION 50-50) INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	344.5100	$3,177.41	(* TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N. *)	$1,094,649.52
M7	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO (TIERRA PARA RELLENO) CON EQUIPO LIGERO (BAILARINA) EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA NECESARIA PARA LA ADECUADA COMPACTACION P.U.O.T.	M3	37.4500	$303.47	(* TRESCIENTOS TRES PESOS 47/100 M.N. *)	$11,364.95

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: **$1,130,400.88**
IVA 16.00% **$180,864.14**
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: **$1,311,265.02**
(* UN MILLON TRESCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: MA