



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ



Obra: RP-02-2024.- CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL LADO PONIENTE DEL ARROYO EL TREJO (SOBRE CALLE HACIENDA DEL COCOYOC), COLONIA PUERTA DEL CENTENARIO Y EN EL ARROYO PEREIRA, COLONIA VILLAS COLIMÁN, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

Duración:

Inicio Obra:

Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: PUERTA DEL CENTENARIO, VILLA DE ALVAREZ

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
001	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE CONSTRUCCION, INCLUYE: MOJONERAS, LOCALIZACION, ENTREEJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOPOGRAFICO NECESARIO. P.U.O.T.	M2	153.12	\$ 11.50	ONCE PESOS 50/00 M.N.	\$1,760.88
002	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, EN AGUA EN ZONA URBANA EN ZONA B DE 0 A 6.00 M. DE PROFUNDIDAD. P.U.O.T.	M3	98.19	\$ 118.30	CIENTO DIECIOCHO PESOS 30/00 M.N.	\$11,615.88
003	CARGA A MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	127.64	\$ 78.40	SESENTA Y OCHO PESOS 40/00 M.N.	\$10,006.98
004	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN CAMIÓN DE VOLTEO AL 1ER KM., VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: TIEMPO DE ESPERA DE LA CARGA MECÁNICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	127.64	\$ 23.10	VEINTITRÉS PESOS 10/00 M.N.	\$2,948.48
005	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN CAMIÓN DE VOLTEO A KMS SUBSECUENTES, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3/KM	89.35	\$ 17.35	DIECISIETE PESOS 35/00 M.N.	\$1,550.22
006	CONCRETO CICLÓPEO EN MUROS (CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2 + PIEDRA. PROPORCIÓN 50-50), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	344.51	\$ 3,238.00	TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/00 M.N.	\$1,115,523.38
007	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO (TIERRA PARA RELLENO), CON EQUIPO LIGERO (BAILARINA) EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA NECESARIA PARA LA ADECUADA COMPACTACION, P.U.O.T.	M3	37.45	\$ 326.40	TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 40/00 M.N.	\$12,223.68

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$1,155,629.50
\$184,900.72
\$1,340,530.22

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
**DIRECCIÓN GENERAL
 DE DESARROLLO MUNICIPAL**