



H.AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ



Obra: RP-03-2024 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO ASENTADO SOBRE MATERIAL DE BANCO CON PIEDRA DE LA REGIÓN EN VIALIDAD, EN LA CALLE JOSÉ PADILLA CÓRDOBA, COLONIA RANCHO BLANCO, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

Duración:

Inicio Obra:

Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: Rancho Blanco Villa de Álvarez

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
001	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN M2 AREA DE CONSTRUCCION, INCLUYE: MOJONERAS, LOCALIZACION, ENTREEJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOPOGRAFICO NECESARIO. P.U.O.T.		4560	\$ 11.50	ONCE PESOS 50/00 M.N.	\$52,440.00
002	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, EN AGUA EN ZONA URBANA EN ZONA B DE 0 A 6.00 M. DE PROFUNDIDAD. P.U.O.T.	M3	912	\$ 118.30	CIENTO DIECIOCHO PESOS 30/00 M.N.	\$107,889.60
003	EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA BOLA DE RIO O DE LA REGION, DE 15CM. PROMEDIO DE ESPESOR, SOBRE CAMA DE TIERRA PARA EMPEDRADO SEGUN LA REGION DE 5CM DE ESPESOR, POREADO CON TIERRA DE LA REGION, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	4560	\$ 258.75	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 75/00 M.N.	\$1,179,900.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$1,340,229.60

\$214,436.74

\$1,554,666.34


 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE VILLA DE ALVAREZ. COL.
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE DESARROLLO MUNICIPAL