



CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONSTRUCCION - URBANIZACION - ESTUDIOS - PROYECTOS

**H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL**

DOCUMENTO 2E.-


FECHA:	07 DE AGOSTO DE 2025
LICITACION:	FAISM-01-LPE-C-25
PARA:	"FAISM-25-03.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN AV. MARÍA AHUMADA DE GÓMEZ TRAMO DE LA AV. ENRIQUE CORONA MORFIN A CALLE CAOBA, VILLA DE ÁLVAREZ, COL."
UBICACIÓN:	VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA

PROPONE:
CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

LUGAR DE CELEBRACION:
GUILLERMO PRIETO NO.5, COL.CENTRO, VILLA DE ÁLVAREZ.

CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ



Concurso No. FAISM-01-LPE-C-25

Obra: FAISM-25-03.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN AV. MARÍA AHUMADA DE GÓMEZ
TRAMO DE LA AV. ENRIQUE CORONA MORFIN A CALLE CAOBA, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

Fecha: 07/08/2025

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 11/08/2025

Fin Obra: 08/11/2025

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: , VILLA DE ALVAREZ, Colima

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PARTIDA 01.- PAVIMENTACIONTRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPOTOPOGRAFICO, EN AREA DE CONSTRUCCION					
001	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, EN AREA DE CONSTRUCCION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. P.U.O.T	M2	10,352.0000	\$16.53 (* DIECISEIS PESOS 53/100 M.N. *)		\$171,118.56
003	BARRIDO DE LA SUPERFICIE A TRATAR POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA. P.U.O.T	M2	10,352.0000	\$21.96 (* VEINTIUN PESOS 96/100 M.N. *)		\$227,329.92
004	RIEGO DE LIGA PARA CARPETA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO (ECR 65-90) PROPORCION 0.70 LT/M2, INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, ALMACENAJE Y EQUIPO PARA SU APLICACIÓN. P.U.O.T	M2	10,352.0000	\$34.24 (* TREINTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. *)		\$354,452.48
005	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 4 CM DE ESPESOR (COMPACTOS) CON MATERIAL PETREOS DE 1/2" A FINOS, DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS SEÑALADAS EN EL TOMO VIII INCISO 4-31 Y 5-2.4 DE LAS.C.T. (1981) CON UNA COMPACTACIÓN DEL 100% CON RESPECTO A SU PESO VOLUMETRICO	M3	415.0000	\$6,170.75 (* SEIS MIL CIENTO SETENTA PESOS 75/100 M.N. *)		\$2,560,861.25

REPRESENTANTE LEGAL:

Acumulado anterior:

Monto esta hoja: \$3,313,762.21

Acumulado: \$3,313,762.21

007

CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ

Concurso No. FAISM-01-LPE-C-25

Obra: FAISM-25-03.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN AV. MARÍA AHUMADA DE GÓMEZ

TRAMO DE LA AV. ENRIQUE CORONA MORFIN A CALLE CAOBA, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

Fecha: 07/08/2025

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 11/08/2025

Fin Obra: 08/11/2025

DOCUMENTO

Lugar: VILLA DE ALVAREZ, Colima

ART 45 A.IX RLOPySRM



CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
MAXIMO.P.U.O.T						
005	CARPETA FINA DE CONCRETO ASFALTICO PARA AFINE DE CARRILES DE ESTACIONAMIENTO CON MATERIAL PETREOS FINOS, DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS SEÑALADAS EN EL TOMO VIII INCISO 4-31 Y 5-2.4 DE LAS C.T. (1981) CON UNA COMPACTACIÓN DEL 100% CON RESPECTO A SU PESO VOLUMETRICO MAXIMO.P.U.O.T	M2	2,332.6207	\$131.99 (* CIENTO TREINTA Y UN PESOS 99/100 M.N. *)		\$307,882.61
007	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA COMUN, HASTA UN ALTURA DE 25CM A BASE DE MUROS DE TABIQUE DE 28 CM DE ESP. ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO, INCLUYE: RETIRO DE BROCAL EN MAL ESTADO, EXCAVACIÓN, RELLENOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T	PZA	20.0000	\$2,712.04 (* DOS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 04/100 M.N. *)		\$54,240.80
008	BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PREFABRICADO CON UNA RESISTENCIA DE 300 KI/CM2, DE 0.60 M DE DIÁMETRO PARA POZOS DE VISITA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. MATERIALES, MANO	PZA	20.0000	\$4,285.47 (* CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N. *)		\$85,709.40
11						
REPRESENTANTE LEGAL: ING.						Acumulado anterior: \$3,313,762.21
						Monto esta hoja: \$447,832.81
						Acumulado: \$3,761,595.02

CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ

Concurso No. FAISM-01-LPE-C-25

Obra: FAISM-25-03.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN AV. MARIA AHUMADA DE GÓMEZ
TRAMO DE LA AV. ENRIQUE CORONA MORFIN A CALLE CAOBA, VILLA DE ALVAREZ, COL.

Fecha: 07/08/2025
Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 11/08/2025
Fin Obra: 08/11/2025

Lugar: , VILLA DE ALVAREZ, Colima

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
009	DE OBRA, ACARREOS Y DESPERDICIOS. P.U.O.T BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, COLOCADA A MANO, INCLUYE: RIEGO DE LIGA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	M3	13.6551	\$6,916.69 (* SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 69/100 M.N. *)		\$94,448.09
10	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, COLOCADA A MANO, INCLUYE:20CMS DE BASE, 5CMS DE CARPETA, RIEGO DE LIGA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	125.6800	\$1,301.51 (* UN MIL TRESCIENTOS UN PESOS 51/100 M.N. *)		\$163,573.78
012	TOTAL PARTIDA 01.- PAVIMENTACIÓNTRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPOTOPOGRAFICO, EN AREA DE CONSTRUCCION PARTIDA 02.- BALIZAMIENTO PINTADO DE LINEA COMUN EN PAVIMENTO DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO O COLOR SEGÚN PROYECTO Y MICROESFERA REFLEJANTE, INCLUYE: SEÑALIZACIÓN, SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS LOCALES, TRAZO, COLOCACIÓN, PRUEBAS DE	M	2,807.0000	\$65.05 (* SESENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N. *)		\$182,595.35
						\$4,019,616.89
REPRESENTANTE LEGAL: ING.						Acumulado anterior: \$3,761,595.02 Monto esta hoja: \$440,617.22 Acumulado: \$4,202,212.24

CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ

Concurso No. FAISM-01-LPE-C-25

Obra: FAISM-25-03.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN AV. MARÍA AHUMADA DE GÓMEZ
TRAMO DE LA AV. ENRIQUE CORONA MORFIN A CALLE CAOBA, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

Fecha: 07/08/2025
Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 11/08/2025
Fin Obra: 08/11/2025

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: , VILLA DE ALVAREZ, Colima

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
013	TRAFFICO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES; MANO DE OBRA Y HERRAMINETA, P.U.O.T					
	PINTADO DE LÍNEAS DE PAVIMENTO PARA CRUCES PEATONALES, DE 40 CM DE ANCHO, UN METRO DE LARGO, CON UNA SEPARACIÓN ENTRE LÍNEAS DE 40CM; CON PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO O COLOR SEGUN PROYECTO Y MICROESFERA REFLEJANTE, INCLUYE: SEÑALIZACIÓN, SUMINISTRO,FLETES, ACARREOS LOCALES, TRAZO, COLOCACIÓN,PRUEBAS DE TRÁFICO, LIMPIEZA Y RETIRO DESOBANTES, MANO DE OBRA Y HERRAMINETA, SOBANTES, MANO DE OBRA Y HERRAMINETA, P.U.O.T	M	140.1850	\$221.47 (* DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 47/100 M.N. *)		\$31,046.77
014	PINTADO DE LÍNEAS EN PAVIMENTO PARA SEÑALIZACIÓN DE ALTO, DE 60 CM DE ANCHO, CON PINTURA DE TRAFICO Y MICROESFERA REFLEJANTE, INCLUYE: SEÑALIZACIÓN, SUMINISTRO, FLETES,ACARREOS LOCALES, TRAZO, COLOCACIÓN,PRUEBAS DE TRAFICO, LIMPIEZA Y RETIRO DESOBANTES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,P.U.O.T	M	105.0000	\$320.46 (* TRESCIENTOS VEINTE PESOS 46/100 M.N. *)		\$33,648.30
REPRESENTANTE LEGAL						Acumulado anterior: \$4,202,212.24 Monto esta hoja: \$64,695.07 Acumulado: \$4,266,907.31

0010

CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ

Concurso No. FAISM-01-LPE-C-25

Obra: FAISM-25-03.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN AV. MARIA AHUMADA DE GÓMEZ

TRAMO DE LA AV. ENRIQUE CORONA MORFIN A CALLE CAOBA, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

Fecha: 07/08/2025
Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 11/08/2025
Fin Obra: 08/11/2025

DOCUMENTO

Lugar: , VILLA DE ALVAREZ, Colima

ART 45 A IX RLOPySRM



CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TOTAL PARTIDA 02.- BALIZAMIENTO						\$247,290.42

REPRESENTANTE LEGAL: ING

Acumulado anterior: \$4,266,907.31

Monto esta hoja:

Acumulado: \$4,266,907.31

0011

CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ

Concurso No. FAISM-01-LPE-C-25

Obra: FAISM-25-03.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN AV. MARÍA AHUMADA DE GÓMEZ

TRAMO DE LA AV. ENRIQUE CORONA MORFIN A CALLE CAOBA, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

Fecha: 07/08/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio Obra: 11/08/2025
Fin Obra: 08/11/2025

DOCUMENTO

Lugar: , VILLA DE ALVAREZ, Colima

ART 45 A.IX RLOPySRM



CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 48/100 M.N. *)

\$4,266,907.31
\$682,705.17
\$4,949,612.48

Handwritten signatures and initials in blue ink.