



**DOCUMENTO 2e**  
**PRESUPUESTO DE OBRA**

*[Handwritten signatures in blue ink]*

000005

### ING. JORGE VILLA SÁNCHEZ



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ

Concurso No. FAISM-02-LPE-C-25

Obra: FAISM-25-06.- MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE LOS ARROYOS EL DIABLO Y PEREIRA, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

Fecha: 07/08/2025

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 11/08/2025

Fin Obra: 29/10/2025

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: Arroyos El Diablo y Pereira, Villa de Álvarez, Colima

### PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
FAISM-25-06 Mantenimiento y desazolve de los arroyos el Diablo y Pereira, Villa de Álvarez, Col.					
<b>PARTIDA 01.- DESAZOLVE</b>					
0.001	TRASLADO DE EXCAVADORA CATERPILLAR 420D AL SITIO DE LOS TRABAJOS. INCLUYE: FLETE EN TRAILER CON CAMA BAJA Y TRASLADO POR SUS PROPIOS MEDIOS HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (*Siete mil ciento cuarenta y seis pesos 17/100 M.N.*)	FLETE	8.0000	\$7,146.17	\$57,169.36
0.0011	LIMPIEZA Y DERHIERBE DE CAUCE; SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE YERBA, ARBUSTOS, RESIDUOS SÓLIDOS, ACARREOS, ACOPIO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. (*Treinta y siete pesos 00/100 M.N.*)	M2	8,662.0000	\$37.00	\$320,494.00
0.002	DESAZOLVE Y RECTIFICACIÓN DEL CAUCE DEL ARROYO CON EQUIPO MECÁNICO A CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN PRESENCIA DE AGUA O SECO, DEPOSITANDO EL MATERIAL A UN COSTADO DEL CAUSE (*Doscientos ochenta y cuatro pesos 22/100 M.N.*)	M3	9,378.2200	\$284.22	\$2,665,477.69
0.003	CARGA Y ACARREO 1ER KM DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO, BRECHA, LOMERIO SUAVE, TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO. INCLULYE CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO PARA EL ACCESO DE LOS CAMIONES AL ARROYO. P.U.O.T. (*Noventa pesos 65/100 M.N.*)	M3	1,875.6400	\$90.65	\$170,026.77
0.006	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO, BRECHA, LOMERIO SUAVE, TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO, P.U.O.T. (*Veinte pesos 28/100 M.N.*)	M3	11,253.8700	\$20.28	\$228,228.48
<b>TOTAL PARTIDA 01.- DESAZOLVE</b>					<b>\$3,441,396.30</b>
<b>TOTAL FAISM-25-06 Mantenimiento y desazolve de los arroyos el Diablo y Pereira, Villa de Álvarez, Col.</b>					<b>\$3,441,396.30</b>

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(\* TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DIECINUEVE PESOS 71/100 M.N. \*)

\$3,441,396.30

\$550,623.41

\$3,992,019.71

REPRESENTANTE LI

000006