

# H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ

## DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

OBRA: FAISM-25-02.- Rehabilitación de Carril Lateral de la Av. Prolongación Hidalgo, con concreto hidráulico, tramo Av. Paseo de Bugambilias a la calle Paseo de Primaveras, Colonias Arboledas del Carmen, Real Bugambilias , Villa de Álvarez, Col. FECHA: 2025 RESPONSABLE: ARQ. MARTHA RANGEL CABRERA

FAISM-25-02.- Rehabilitación de Carril Lateral de la Av. Prolongación Hidalgo, con concreto hidráulico, tramo Av. Paseo de Bugambilias a la calle Paseo de Primaveras, Colonias Arboledas del Carmen, Real Bugambilias , Villa de Álvarez, Col.

### PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Volumen	P. Unitario	Importe
FAISM-25-02.-	FAISM-25-02.- Rehabilitación de Carril Lateral de la Av. Prolongación Hidalgo, con concreto hidráulico, tramo Av. Paseo de Bugambilias a la calle Paseo de Primaveras, Colonias Arboledas del Carmen, Real Bugambilias , Villa de Álvarez, Col.				
0.001	Limpia, trazo y nivelación de vialidad actual, incluye: equipo topografico, estacas de acero (varilla corrugada 1/2"), hilo cañamo, pintura en aerosol, suministro de materiales, mano de obra y herramienta.	M2	829.7626	\$ 14.10	\$11,699.65
0.002	Corte en perímetro de vialidad, para delimitación sin daño en contornos existentes a conservar EN ÁREA DE LOSA CON PENDIENTE para colocación de losa con pendiente en llegada a guarnición. Por medios mecánicos y/o manuales. Incluye: trazo de zona a delimitar y cortar, corte condisco de diamante a una profundidad de 7 cm aprox (dependiendo del espesor de la carpeta asfáltica), suministro de materiales, herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecución.	M	171.3600	\$ 42.15	\$7,222.82
0.003	Demolición de empedrado, asfalto, concreto y/o adoquín existente sin recuperación, espesor promedio de 30 a 40 cm, por medios mecánicos incluye: demolición, carga y retiro. Considerar maquinaria, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta ejecución. Ver detalle.	M3	166.696	\$ 789.16	\$131,549.42
0.003	Suministro y colocación de material de banco (balastre) calidad de subrasante de 20 cm de espesor promedio extendido y compactado por medios mecánicos hasta el 95% de P.V.S.M., Incluye: suministro de material, colocación, compactación, agregado de agua hasta obtener su humedad óptima con equipo necesario. P.U.O.T.	M3	166.70	\$ 385.60	\$64,277.78
0.005	Afine y compactación de SUELO existente por medios mecanicos con resultados mayores al 90% de su P.V.S.M. 10cm de espesor, incluye. Riego de la superficie para humedad optima asi como su afine de acuerdo a niveles de proyecto, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su ejecución.	M2	829.76	\$ 33.50	\$27,797.05
0.006	Renivelación y reparación de <b>registros existentes</b> . Incluye: retiro de escombros, sondeos de tuberías, colocación de tapa nueva, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	2.00	\$ 3,580.00	\$7,160.00
0.007	Suministro y colocación de mezcla cementicia compuesta de baja resistencia controlada de 25 KG/CM2 y con alta característica de fluidez que cumpla con calidad tipo base, normal 28 días, rev 16 cm, Masa Unitaria de 1,600 a 1,900 kg/m3., +/- 50 kg/cm3., Contenido de aire superior al 10% TD de 10 cm de espesor promedio calidad base para recibir pavimentación. Incluye: mano de obra, colocación y nivelación de cimbra metálica, suministro y aplicación de desmoldante para facilitar el decimbrado, estendido con regla manual y cierre de doró.	M2	829.76	\$ 245.30	\$203,540.76



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCION 245.30 DE VILLA DE ÁLVAREZ, COL. DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

# H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ

## DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

OBRA: FAISM-25-02.- Rehabilitación de Carril Lateral de la Av. Prolongación Hidalgo, con concreto hidráulico, tramo Av. Paseo de Bugambillas a la calle Paseo de Primaveras, Colonias Arboledas del Carmen, Real Bugambillas , Villa de Álvarez, Col. FECHA: 2025 RESPONSABLE: ARQ. MARTHA RANGEL CABRERA

FAISM-25-02.- Rehabilitación de Carril Lateral de la Av. Prolongación Hidalgo, con concreto hidráulico, tramo Av. Paseo de Bugambillas a la calle Paseo de Primaveras, Colonias Arboledas del Carmen, Real Bugambillas , Villa de Álvarez, Col.

### PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Volumen	P. Unitario	Importe
0.008	Suministro y colocación de dentellon de Concreo MR42 en perímetro de Losas Cortas para delimitación y contención de la estructura, Sección de 0.20m alto x 0.10m ancho. Incluye excavación, cimbrado, vibrado, vaciado de concreto, acabado escobillado.	M	276.588	\$ 242.80	\$67,155.45
0.012	Suministro y colocación de pavimento de concreto MR 42 kg/cm2 autocurable normal 28 días, revenimiento 10, TMA 40 mm, de 10 cm de espesor tiro directo, incluye; cimbrado y descimbrado, tendido con rodillo enrasador o regla vibratoria, ajustes con regla manual, eliminación de vacíos con vibradores de inmersión, fresno y floteado para una correcta planicidad, acabado terminado texturizado tipo carretero de 3/4", suministro y colocación de varilla de amarre de 1/2" de 64 cm @ 76 cm en las juntas longitudinales de construcción, suministro y colocación de redondo liso de 3/4" de 41 cm @30 cm en junta de construcción con grasa (inicio y fin de colado). Inducción de agrietamiento mediante corte de juntas por medio de cortadora con disco de diamante a una profundidad de 1/3 de espesor del pavimento, en una modulación no mayor a 1.20 x 1.20mt. P.U.OT.	M2	829.76	\$ 456.23	\$378,562.58
<b>TOTAL</b>					<b>\$898,965.51</b>
<p>FAISM-25-02.- Rehabilitación de Carril Lateral de la Av. Prolongación Hidalgo, con concreto hidráulico, tramo Av. Paseo de Bugambillas a la calle Paseo de Primaveras, Colonias Arboledas del Carmen, Real Bugambillas , Villa de Álvarez, Col.</p>					

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:  
 IVA 16.00%  
 TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$898,965.51  
 \$143,834.48  
 \$1,042,800.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE VILLA DE ALVAREZ. COL.  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 DE DESARROLLO MUNICIPAL