

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

FECHA: 2025

OBRA: FAISM-25-06.- Mantenimiento y desazolve de los arroyos el Diablo y Pereira., Colonias Centro, San Isidro, M. Dieguez, Villa de Álvarez, Col.

RESPONSABLE: ARQ. MARTHA RANGEL CABRERA


FAISM-25-06.- Mantenimiento y desazolve de los arroyos el Diablo y Pereira., Colonias Centro, San Isidro, M. Dieguez, Villa de Álvarez, Col.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Volumen	P. Unitario	Importe
FAISM-25-06	Mantenimiento y desazolve de los arroyos el Diablo y Pereira., Colonias Centro, San Isidro, M. Dieguez, Villa de Álvarez, Col.				
	PARTIDA 01.- DESAZOLVE				
0.001	TRASLADO DE EXCAVADORA CATERPILLAR 420D AL SITIO DE LOS TRABAJOS. INCLUYE: FLETE EN TRAILER CON CAMA BAJA Y TRASLADO POR SUS PROPIOS MEDIOS HASTA EL SITIO DE LA OBRA.	FLETE	8.0000	\$5,436.62	\$43,492.98
0.0011	LIMPIEZA Y DERHIERBE DE CAUCE; SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE YERBA, ARBUSTOS, RESIDUOS SÓLIDOS, ACARREOS, ACOPIO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	8,662.0000	\$75.15	\$650,949.30
0.002	DESAZOLVE Y RECTIFICACIÓN DEL CAUCE DEL ARROYO CON EQUIPO MECÁNICO A CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN PRESENCIA DE AGUA O SECO, DEPOSITANDO EL MATERIAL A UN COSTADO DEL CAUSE	M3	9,378.22	\$259.85	\$2,436,916.65
0.003	CARGA Y ACARREO 1ER KM DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO, BRECHA, LOMERIO SUAVE, TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO PARA EL ACCESO DE LOS CAMIONES AL ARROYO. P.U.O.T.	M3	1,875.64	\$52.59	\$98,637.13
0.006	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO, BRECHA, LOMERIO SUAVE, TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO, P.U.O.T.	M3	11,253.87	\$ 20.15	\$226,741.58
	TOTAL PARTIDA 01.- DESAZOLVE				\$3,456,737.66
	TOTAL FAISM-25-06.- Mantenimiento y desazolve de los arroyos el Diablo y Pereira., Colonias Centro, San Isidro, M. Dieguez, Villa de Álvarez, Col.				

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE DESARROLLO MUNICIPAL


 \$3,456,737.66
 \$553,078.03
 \$4,009,815.68