

CONSTRUCCIONES JMRI, S.A. DE C.V.



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ

Concurso No.

Obra: FAISM-25-21.- Equipamiento de Alumbrado Público en Canchas Deportivas.

Fecha: -

Duración:

Inicio Obra:

Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: VILLA DE ALVAREZ, VILLA DE ALVAREZ, Colima

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
PARTIDA 01 TABACHINES					
REF-600W01-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED CON UN CONSUMO DE 600W; SE DEBERÁ CONSIDERAR: UN VOLTAJE DE ENTRADA DE 120-277 +/-10 % V; TEMPERATURA DE COLOR DE ENTRE 6.000°K a 6500°K (CON UNA TOLERANCIA DE ACUERDO A LA NORMA 031 ENER 2012) QUE SOPORTE UNA TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -40°C A 50°C; CON CUERPO DE ALUMINIO; PINTADA CON PINTURA ANTIOXIDATIVA; PROTECCION CONTRA IMPACTOS IK08; CON CERTIFICACION DE PROTECCION CONTRA EL AMBIENTE IP 65, QUE CUENTE CON AL MENOS 5 AÑOS DE GARANTIA FIRMADA ANTE NOTARIO DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA; ANGULO DE APERTURA DE 100°; PANTALLA DE CRISTAL TEMPLADO Y REFLECTOR BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA PARA MAXIMIZAR LA SALIDA DE LUZ; SOPORTE CON MONTURA TURNNION PARA UNA ROTACION POR FASES Y MAS ESTABLE DE HASTA 300°; ACCESORIOS DE CONEXION Y MONTAJE INCLUIDOS; INCLUYE: SE DEBERÁ CONSIDERAR, CABLEADO DE PUNTO DE CONEXIÓN A REFLECTOR, HERRAJES NECESARIOS, CONECTORES DE ACUERDO A PROTOCOLO DE CFE , FOTOCELDA, SUPRESOR DE PICOS, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS CERTIFICADOS DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO; ACARREO A DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, CINTA AISLANTE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T).	PZA	2.00	\$10,941.97	\$21,883.94
CON-60W001-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO, INCLUYE: BASE DE MEDICIÓN, CENTRO DE CARGA QOD2, PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 2 X 20-50AMP., CONTACTOR DE 60 AMP, BASE PARA FOTOCELDA, MENSULA, FOTOCELDA A 220V, TUBERIAS, TAQUETES, PIJAS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y LIMPIEZA.	PZA	1.00	\$5,010.30	\$5,010.30
SUBTOTAL PARTIDA 05.- TABACHINES					\$26,894.24
PARTIDA 02 CANCHA FÚTBOL SINTÉTICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA					
REF-600W01-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED CON UN CONSUMO DE 600W; SE DEBERÁ CONSIDERAR: UN VOLTAJE DE ENTRADA DE 120-277 +/-10 % V; TEMPERATURA DE COLOR DE ENTRE 6.000°K a 6500°K (CON UNA TOLERANCIA DE ACUERDO A LA NORMA 031 ENER 2012) QUE SOPORTE UNA TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -40°C A 50°C; CON CUERPO DE ALUMINIO; PINTADA CON PINTURA ANTIOXIDATIVA; PROTECCION CONTRA IMPACTOS IK08; CON CERTIFICACION DE PROTECCION CONTRA EL AMBIENTE IP 65, QUE CUENTE CON AL MENOS 5 AÑOS DE GARANTIA FIRMADA ANTE NOTARIO DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA; ANGULO DE APERTURA DE 100°; PANTALLA DE CRISTAL TEMPLADO Y REFLECTOR BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA PARA MAXIMIZAR LA SALIDA DE LUZ; SOPORTE CON MONTURA TURNNION PARA UNA ROTACION POR FASES Y MAS ESTABLE DE HASTA 300°; ACCESORIOS DE CONEXION Y MONTAJE INCLUIDOS; INCLUYE: SE DEBERÁ CONSIDERAR, CABLEADO DE PUNTO DE CONEXIÓN A REFLECTOR, HERRAJES NECESARIOS, CONECTORES DE ACUERDO A PROTOCOLO DE CFE , FOTOCELDA, SUPRESOR DE PICOS, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS CERTIFICADOS DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO; ACARREO A DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, CINTA AISL/ (P.U.)	PZA	5.00	\$10,941.97	\$54,709.85

CONSTRUCCIONES JMRI, S.A. DE C.V.



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ

Concurso No.

Obra: FAISM-25-21.- Equipamiento de Alumbrado Público en Canchas Deportivas.

Fecha: -

Duración:

Inicio Obra:

Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: VILLA DE ALVAREZ, VILLA DE ALVAREZ, Colima

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO, INCLUYE: BASE DE MEDICIÓN, CENTRO DE CARGA QOD2, PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 2 X 20-50AMP., CONTACTOR DE 60 AMP, BASE PARA FOTOCELDA, MENSULA, FOTOCELDA A 220V, TUBERIAS, TAQUETES, PUJAS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y LIMPIEZA.	PZA	1.00	\$5,010.30	\$5,010.30
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO SUBTERRANEO 2+1 CAL 6, INCLUYE: GUIA, CONECTORES BIMETALICOS, MANGAS TERMOCONTRACTILES, PONCHADO, CINTA AISLANTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y LIMPIEZA.	M	8.5932	\$84.44	\$725.61

SUBTOTAL PARTIDA 02.- CANCHA FÚTBOL SINTÉTICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$60,445.76

SUBTOTAL DE PRESUPUESTO \$87,340.00

IVA \$13,974.40

TOTAL DE PRESUPUESTO \$101,314.40