

**INTEGRA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.****NEODATA****Cliente:** H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ÁLVAREZ**Concurso No.** FAISM-01-AD-C-25**Obra:** FAISM-25-05.- Rehabilitación de pavimento con asfalto en la calle Josefa Ortiz, tramo Av. Benito Juárez a calle Cristóbal Colón.**Fecha:** 25/08/2025**Duración:** 80 días naturales**Inicio Obra:** 26/08/2025**Fin Obra:** 13/11/2025**DOCUMENTO****Lugar:** , Villa de Álvarez, Colima**ART 45 A.IX RLOPySRM****PRESUPUESTO DE OBRA FINAL**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
<b>PARTIDA 01.- PAVIMENTACION TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, EN AREA DE CONSTRUCCION</b>					
001	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, EN AREA DE CONSTRUCCION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. P.U.O.T	M2	2,181.0000	\$11.56	\$25,212.36
002	BARRIDO DE LA SUPERFICIE A TRATAR POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA. P.U.O.T	M2	2,181.0000	\$20.26	\$44,187.06
003	RIEGO DE LIGA PARA CARPETA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO (ECR 65-90) PROPORCION 0.70 LT/M2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, ALMACENAJE Y EQUIPO PARA SU APLICACIÓN. P.U.O.T	M2	2,168.9100	\$34.21	\$74,198.41
004	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 4 CM DE ESPESOR (COMPACTOS) CON MATERIAL PETREOS DE 1/2" A FINOS, DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS SEÑALADAS EN EL TOMO VIII INCISO 4-31 Y 5-2.4 DE LAS.C.T. (1981) CON UNA COMPACTACIÓN DEL 100% CON RESPECTO A SU PESO VOLUMETRICO MAXIMO. P.U.O.T	M3	86.7600	\$6,502.85	\$564,187.27
005	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA COMUN, HASTA UN ALTURA DE 25CM A BASE DE MUROS DE TABIQUE DE 28 CM DE ESP. ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO, INCLUYE: RETIRO DE BROCAL EN MAL ESTADO, EXCAVACIÓN, RELLENOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T	PZA	7.0000	\$2,441.44	\$17,090.08
006	BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PREFABRICADO CON UNA RESISTENCIA DE 300 KM/CM2, DE 0.60 M DE DIÁMETRO PARA POZOS DE VISITA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS Y DESPERDICIOS. P.U.O.T	PZA	7.0000	\$4,556.77	\$31,897.39
008	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, COLOCADA A MANO, INCLUYE: RIEGO DE LIGA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	M3	7.5400	\$7,136.04	\$53,805.74
<i>MM</i>					
<b>\$810,578.31</b>					

## INTEGRA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

NEODATA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ÁLVAREZ

Concurso No. FAISM-01-AD-C-25

Obra: FAISM-25-05.- Rehabilitación de pavimento con asfalto en la calle Josefa Ortiz, tramo Av. Benito Juárez a calle Cristóbal Colón.

Fecha: 25/08/2025

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 26/08/2025

Fin Obra: 13/11/2025

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: , Villa de Álvarez, Colima

## PRESUPUESTO DE OBRA FINAL

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	---------

## PARTIDA 02.- BALIZAMIENTO

011 PINTADO DE LÍNEAS DE PAVIMENTO PARA CRUCES PEATONALES, DE 40 CM DE ANCHO, UN METRO DE LARGO, CON UNA SEPARACIÓN ENTRE LÍNEAS DE 40CM; CON PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO O COLOR SEGUN PROYECTO Y MICROESFERA REFLEJANTE, INCLUYE: SEÑALIZACIÓN, SUMINISTRO,FLETES, ACARREOS LOCALES, TRAZO, COLOCACIÓN,PRUEBAS DE TRÁFICO, LIMPIEZA Y RETIRO DESOBRANTES, MANO DE OBRA Y HERRAMINETA,SOBRANTES, MANO DE OBRA Y HERRAMINETA, P.U.O.T

012 PINTADO DE LÍNEAS EN PAVIMENTO PARA SEÑALIZACIÓN DE ALTO, DE 60 CM DE ANCHO, CON PINTURA DE TRAFICO Y MICROESFERA REFLEJANTE,INCLUYE: SEÑALIZACIÓN, SUMINISTRO, FLETES,ACARREOS LOCALES, TRAZO, COLOCACIÓN,PRUEBAS DE TRÁFICO, LIMPIEZA Y RETIRO DESOBRANTES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,P.U.O.T

TOTAL PARTIDA 02.- BALIZAMIENTO	<b>\$16,914.78</b>
---------------------------------	--------------------

## PARTIDA EXTRAORDINARIOS

CONSTRUCCIÓN DE BOYA A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 60 CM DE ANCHO Y 10 CMS DE ALTURA.  
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M	19.70998	\$977.06	\$19,257.83
---	----------	----------	-------------

\$19,257.83
-------------

<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:</b>	<b>\$846,750.92</b>
<b>IVA 16.00%</b>	<b>\$135,480.15</b>
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:</b>	<b>\$982,231.07</b>
(* NOVECIENTOS O )	