SUSTINERI CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN Nº: **FAISM-01-LPE-C-26**

RELATIVO A:

FAISM-26-02 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN AV. NIÑOS HÉROES TRAMO AV. BENITO JUÁREZ A TRAMO AV. PABLO SILVA

2.2.10.- Catálogo de conceptos

ING. ALVARO MATA RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Calle Hacienda el Cortijo No. 777 col. Real Centenario, Villa de Álvarez, Col., C.P. 28984

SUSTINERI CONSTRUCCION, SUPERVISION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ

Concurso No. FAISM-01-LPE-C-26
Obra: FAISM-26-02 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN AV. NIÑOS HÉROES TRAMO AV. BENITO JUÁREZ A TRAMO AV. PABLO SILVA

Lugar: , VILLA DE ALVAREZ, Colima

Fecha: 05/08/2026
Duración: 90 días naturales
Inicio Obra: 07/08/2026
Fin Obra: 04/11/2026
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PARTIDA 01.- PRELIMINARES					
P001	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, EN AREA DE CONSTRUCCION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. P.U.O.T	M2	7,846.2150	$15.39	(* QUINCE PESOS 39/100 M.N. *)	$120,753.25
P002	BARRIDO DE LA SUPERFICIE A TRATAR POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA. P.U.O.T	M2	7,846.2150	$21.81	(* VEINTIUN PESOS 81/100 M.N. *)	$171,125.95
	TOTAL PARTIDA 01.- PRELIMINARES					**$291,879.20**
	PARTIDA 02.- PAVIMENTACIÓN					
P003	RIEGO DE LIGA PARA CARPETA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO (ECR 65-90) PROPORCION 0.70 LT/M2, INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, ALMACENAJE Y EQUIPO PARA SU APLICACIÓN. P.U.O.T	M2	7,846.2150	$44.92	(* CUARENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N. *)	$352,451.98

MATA RODRIGUEZ

Acumulado anterior:
Monto esta hoja: **$644,331.18**
Acumulado: **$644,331.18**

0079

SUSTINERI CONSTRUCCION, SUPERVISION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ

SUSTINERI

Concurso No. FAISM-01-LPE-C-26
Obra: FAISM-26-02 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN AV. NIÑOS HÉROES TRAMO AV. BENITO JUÁREZ A TRAMO AV. PABLO SILVA

Fecha: 05/08/2026
Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 07/08/2026
Fin Obra: 04/11/2026

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: , VILLA DE ALVAREZ, Colima

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
P004	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR (COMPACTOS) CON MATERIAL PETREOS DE 1/2" A FINOS, DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS SEÑALADAS EN EL TOMO VIII INCISO 4-31 Y 5-2.4 DE LAS.C.T. (1981) CON UNA COMPACTACIÓN DEL 100% CON RESPECTO A SU PESO VOLUMETRICO MAXIMO.P.U.O.T	M3	385.5800	$8,774.81	(* OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N. *)	$3,383,391.24
P006	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA COMUN, HASTA UN ALTURA DE 25CM A BASE DE MUROS DE TABIQUE DE 28 CM DE ESP. ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO, INCLUYE: RETIRO DE BROCAL EN MAL ESTADO, EXCAVACIÓN, RELLENOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T	PZA	7.0000	$3,047.58	(* TRES MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N. *)	$21,333.06
P007	BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PREFABRICADO CON UNA RESISTENCIA DE 300 KM/CM2, DE 0.60 M DE DIÁMETRO PARA POZOS DE VISITA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN ASENTADO CON MO ERO CEMENTO-ARENA 1:3, MATERIALES, MAN RA, ACARREOS Y DESPERDICIOS. P.U.O.T	PZA	7.0000	$4,460.39	(* CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 39/100 M.N. *)	$31,222.73

REPRESENTANT

Acumulado anterior:	**$644,331.18**
Monto esta hoja:	**$3,435,947.03**
Acumulado:	**$4,080,278.21**

0078

SUSTINERI CONSTRUCCION, SUPERVISION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ

SUSTINERI

Concurso No. FAISM-01-LPE-C-26
Obra: FAISM-26-02 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN AV. NIÑOS HÉROES TRAMO AV. BENITO JUÁREZ A TRAMO AV. PABLO SILVA

Fecha: 05/08/2026
Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 07/08/2026
Fin Obra: 04/11/2026

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: , VILLA DE ALVAREZ, Colima

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
P008	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, COLOCADA A MANO, INCLUYE: RIEGO DE LIGA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	M3	15.2500	$9,941.01	(* NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 01/100 M.N. *)	$151,600.40
P009	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, COLOCADA A MANO, INCLUYE:20CMS DE BASE, 5CMS DE CARPETA, RIEGO DE LIGA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	55.2000	$1,609.64	(* UN MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 64/100 M.N. *)	$88,852.13
	TOTAL PARTIDA 02.- PAVIMENTACIÓN					**$4,028,851.54**
	PARTIDA 03.- BALIZAMIENTO					
B001	PINTADO DE LINEA COMUN EN PAVIMENTO DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO O COLOR SEGÚN PROYECTO Y MICROESFERA REFLEJANTE, INCLUYE: SEÑALIZACIÓN, SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS LOCALES, TRAZO, COLOCACIÓN, PRUEBAS DE TRAFICO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, MANO DE OBRA Y HERRAMINETA, P.U.O.T	M	1,923.4800	$50.91	(* CINCUENTA PESOS 91/100 M.N. *)	$97,924.37

Acumulado anterior: **$4,080,278.21**
Monto esta hoja: **$338,376.90**
Acumulado: **$4,418,655.11**

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALVARO

0070

SUSTINERI CONSTRUCCION, SUPERVISION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ

Concurso No. FAISM-01-LPE-C-26
Obra: FAISM-26-02 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN AV. NIÑOS HÉROES TRAMO AV. BENITO JUÁREZ A TRAMO AV. PABLO SILVA

Lugar: , VILLA DE ALVAREZ, Colima

Fecha: 05/08/2026
Duración: 90 días naturales
Inicio Obra: 07/08/2026
Fin Obra: 04/11/2026
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
B002	PINTADO DE LÍNEAS DE PAVIMENTO PARA CRUCES PEATONALES, DE 40 CM DE ANCHO, UN METRO DE LARGO, CON UNA SEPARACIÓN ENTRE LÍNEAS DE 40CM; CON PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO O COLOR SEGUN PROYECTO Y MICROESFERA REFLEJANTE, INCLUYE: SEÑALIZACIÓN, SUMINISTRO,FLETES, ACARREOS LOCALES, TRAZO, COLOCACIÓN,PRUEBAS DE TRÁFICO, LIMPIEZA Y RETIRO DESOBRANTES, MANO DE OBRA Y HERRAMINETA,SOBRANTES, MANO DE OBRA Y HERRAMINETA, P.U.O.T	M	128.1100	$203.80	(* DOSCIENTOS TRES PESOS 80/100 M.N. *)	$26,108.82
B003	PINTADO DE LÍNEAS EN PAVIMENTO PARA SEÑALIZACIÓN DE ALTO, DE 60 CM DE ANCHO, CON PINTURA DE TRAFICO Y MICROESFERA REFLEJANTE,INCLUYE: SEÑALIZACIÓN, SUMINISTRO, FLETES,ACARREOS LOCALES, TRAZO, COLOCACIÓN,PRUEBAS DE TRAFICO, LIMPIEZA Y RETIRO DESOBRANTES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,P.U.O.T	M	128.1100	$304.85	(* TRESCIENTOS CUATRO PESOS 85/100 M.N. *)	$39,054.33

Acumulado anterior:	**$4,418,655.11**
Monto esta hoja:	**$65,163.15**
Acumulado:	**$4,483,818.26**

0080

SUSTINERI CONSTRUCCION, SUPERVISION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ

Concurso No. FAISM-01-LPE-C-26
Obra: FAISM-26-02 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN AV. NIÑOS HÉROES TRAMO AV. BENITO JUÁREZ A TRAMO AV. PABLO SILVA

Lugar: , VILLA DE ALVAREZ, Colima

Fecha: 05/08/2026
Duración: 90 días naturales
Inicio Obra: 07/08/2026
Fin Obra: 04/11/2026
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
B004	CONSTRUCCIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE 1/2" A FINOS DE SECCIÓN 0.60 M X 0.06 M COMPACTOS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M	16.0000	$1,158.30	(* UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N. *)	$18,532.80
B005	PINTADO DE REDUCTOR DE VELOCIDAD DE 60 CM DE ANCHO, CON PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO Y MICROESFERA REFLEJANTE, INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS LOCALES, TRAZO, COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, MANO DE OBRA Y HERRAMINETA.	M	16.0000	$305.45	(* TRESCIENTOS CINCO PESOS 45/100 M.N. *)	$4,887.20
	TOTAL PARTIDA 03.- BALIZAMIENTO					**$186,507.52**

Acumulado anterior:	**$4,483,818.26**
Monto esta hoja:	**$23,420.00**
Acumulado:	**$4,507,238.26**

0081

SUSTINERI CONSTRUCCION, SUPERVISION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ

Concurso No. FAISM-01-LPE-C-26
Obra: FAISM-26-02 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN AV. NIÑOS HÉROES TRAMO AV. BENITO JUÁREZ A TRAMO AV. PABLO SILVA

Lugar: , VILLA DE ALVAREZ, Colima

Fecha: 05/08/2026
Duración: 90 días naturales
Inicio Obra: 07/08/2026
Fin Obra: 04/11/2026

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: **$4,507,238.26**
IVA 16.00% **$721,158.12**
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: **$5,228,396.38**
(* CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N. *)

0082