LICITACION: FAISM-02-AD-C-26
INVITACION ADJUDICACION DIRECTA
NUMERO OFICIO DGDM-DCOP-562/2026
Obra: "FAISM-26-10.- CONSTRUCCION DE OBRA DE MITIGACION EN SALIDA PLUVIAL AL ARROYO PEREYRA EN CALLE INDEPENDENCIA, VILLA DE ALVAREZ, COL.

BASICOS

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DUGICSA S.A. DE C.V.

OBRA CIVIL EDIFICACION Y ESTRUCTURA

RFC CID 1701205J2 RIO MARABASCO # 461

COL. PLACETAS ESTADIO C.P. 28050 COLIMA, COL.

Proyecto	Redireccionamiento de aguas pluviales	**Lugar**	C. Independencia Villa de Alvarez
Especialidad		**Clave**	
Analista		**Responsable**	

Redireccionamiento de aguas pluviales

Análisis de básicos

Nombre: Concreto de f'c=250 kg/cm2 hecho en obra
Unidad: m3
Fecha de cot.: 15-Jul-2026
Costo unitario: 2,482.39 **Moneda:** Pesos
Código:
Código de proy.:

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Materiales					
	Cemento gris normal	t	0.4155000	4,672.40	1,941.38
	Arena	m3	0.5022000	400.00	200.88
	Grava de 3/4"	m3	0.6912000	400.00	276.48
	Agua	m3	0.3500000	30.00	10.50
				SUBTOTAL:	**2,429.24**
Maquinaria					
	Revolvedora de 1 saco	Hr	1.0000000	53.15	53.15
				SUBTOTAL:	**53.15**
				TOT. INSUMOS:	***2,482.39***

Cargos en porcentaje	Base

COSTO UNITARIO **2,482.39**

Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos Pesos 39/100 m.n.

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DUGICSA S.A. DE C.V.

OBRA CIVIL EDIFICACION Y ESTRUCTURA

RFC CID 1701205J2 RIO MARABASCO # 461

COL. PLACETAS ESTADIO C.P. 28050 COLIMA, COL.

Proyecto	Redireccionamiento de aguas pluviales	**Lugar**	C. Independencia Villa de Alvarez
Especialidad		**Clave**	
Analista			

Redireccionamiento de aguas pluviales

Análisis de básicos

Nombre: Cimbra aparente en muros de concreto
Unidad: m2
Fecha de cot.: 15-Jul-2026
Costo unitario: 244.05 **Moneda:** Pesos
Código:
Código de proy.:

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Materiales					
	Triplay de pino de 2a. de 16 mm. de espesor	m2	0.2750000	515.00	141.63
	Barrote 4"x2"	pt	1.5750000	25.34	39.91
	Polin de 4x4 de madera de pino de 2a.	pt	0.5830000	25.34	14.77
	Clavo para madera de 2 1/2"	Kg	0.2500000	32.00	8.00
	Alambre recocido	Kg	1.0000000	21.98	21.98
	Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 del # 3 al 6	Kg	0.6500000	16.56	10.76
	Diesel puesto en obra	lt	0.2500000	28.00	7.00
				SUBTOTAL:	**244.05**
				TOT. INSUMOS:	***244.05***

Cargos en porcentaje	Base

COSTO UNITARIO **244.05**

Doscientos Cuarenta y Cuatro Pesos 05/100 m.n.

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DUGICSA S.A. DE C.V.

OBRA CIVIL EDIFICACION Y ESTRUCTURA

RFC CID 1701205J2 RIO MARABASCO # 461

COL. PLACETAS ESTADIO C.P. 28050 COLIMA, COL.

Proyecto Redireccionamiento de aguas pluviales **Lugar** C. Independencia Villa de Alvarez
Especialidad **Clave**
Analista **Responsable**
Redireccionamiento de aguas pluviales

Análisis de básicos

Nombre: Concreto pobre f´c=100 kg/cm2
Unidad: m3 **Código:**
Fecha de cot.: 15-Jul-2026 **Código de proy.:**
Costo unitario: 2,082.82 **Moneda:** Pesos

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Materiales					
	Cemento gris normal		0.3250000	4,672.40	1,518.53
	Arena	m3	0.5280000	400.00	211.20
	Grava de 3/4"	m3	0.7236000	400.00	289.44
	Agua	m3	0.3500000	30.00	10.50
				SUBTOTAL:	**2,029.67**
Maquinaria					
	Revolvedora de 1 saco	Hr	1.0000000	53.15	53.15
				SUBTOTAL:	**53.15**
				TOT. INSUMOS:	***2,082.82***

Cargos en porcentaje **Base**

COSTO UNITARIO **2,082.82**
Dos Mil Ochenta y Dos Pesos 82/100 m.n.