LICITACION: FAISM-02-AD-C-26
INVITACION ADJUDICACION DIRECTA
NUMERO OFICIO DGDM-DCOP-562/2026
Obra: "FAISM-26-10.- CONSTRUCCION DE OBRA DE MITIGACION EN SALIDA PLUVIAL AL ARROYO PEREYRA EN CALLE INDEPENDENCIA, VILLA DE ALVAREZ, COL.

EXPLOSION DE INSUMOS

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DUGICSA S.A. DE C.V.

OBRA CIVIL EDIFICACION Y ESTRUCTURA

RFC CID 1701205J2 RIO MARABASCO # 461

COL. PLACETAS ESTADIO C.P. 28050 COLIMA, COL.

Proyecto	FAISM-26-10.- Construcción de obra de mitigación en salida pluvial al arroyo Pereyra en calle Independencia, Villa de Álvarez	**Clave**	
		Analista	
		Responsable	**Ing.**

Explosión de: PRE.01.- REDIRECCIONAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES — **Volumen: 1.00** — **(Pesos)**

A nivel de: PRE.01.- REDIRECCIONAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES — **Unidad: MODULO**

Nombre	Unidad	Volumen	Costo Unitario	Total
MATERIALES				
Cemento gris normal	t	0.7533000	4,672.4000	3,519.72
Arena	m3	3.6065400	400.0000	1,442.62
Grava de 3/4"	m3	1.6538040	400.0000	661.52
Agua	m3	0.8015000	30.0000	24.05
Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 del # 3 al 6	Kg	2,399.7910000	16.5600	39,740.54
Alambre recocido	Kg	250.0902000	21.9800	5,496.98
Triplay de pino de 2a. de 16 mm. de espesor	m2	38.6375000	515.0000	19,898.31
Barrote 4"x2"	pt	233.2300000	25.3400	5,910.05
Polin de 4x4 de madera de pino de 2a.	pt	119.4250000	25.3400	3,026.23
Clavo para madera de 2 1/2"	Kg	35.1250000	32.0000	1,124.00
Diesel puesto en obra	lt	44.1241000	28.0000	1,235.47
material de banco (sello)	m3	12.1920000	300.0000	3,657.60
Concreto premezclado f´c=250 kg/cm2	m3	53.6565000	2,284.4800	122,577.20
madera de pino de 2a.	pt	34.1965800	25.6500	877.14
Barrote de 4"x2" de madera de pino de 2a.	pt	25.7974200	27.1400	700.14
Clavos de 2 1/2" y 4"	Kg	2.9997000	30.0000	89.99
Suministro de tubería corrugada para alcantarillado de polietileno P.E.A.D. de 30" de diametro	m	24.0000000	1,331.9700	31,967.28
Marco y contramarco de angulo de 1 1/2"x3/16" y 1 1/4"x3/16"	pza	1.0000000	2,200.0000	2,200.00
			Total:	**244,148.84**
MAQUINARIAS				
Camión volteo de 7M3	Hr	4.2320000	556.1900	2,353.80
Revolvedora de 1 saco	Hr	2.2900000	53.1500	121.71
Retroexcavadora	Hr	28.0000000	644.6300	18,049.64
Planta de luz pretul de 2500 W a gasolina	Hr	10.0000000	74.9400	749.40
Traslado de excavadora caterpillar 420D al sitio de los trabajos	Hr	2.0000000	4,100.0000	8,200.00
Excavadora caterpillar 420D	Hr	28.6450000	2,329.0100	66,714.49
			Total:	**96,189.04**
MANO DE OBRA				
Ayudante general	Jor	96.5028500	771.9900	74,499.24
Oficial albañil	Jor	66.5243500	1,058.7900	70,435.32
Peon	Jor	29.4920000	771.9900	22,767.53
Oficial fontanero	Jor	4.8000000	1,020.1100	4,896.53
			Total:	**172,598.62**
			Total insumos:	**512,936.50**
			Total general:	**512,936.50**