## SERVICIOS DINAMICOS CONSTRUCTIVOS

**Cliente:** H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ

**Concurso No.** FAISM-01-IO-C-26
**Obra:** CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAUCE ARROYO PEREYRA, ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MIGUEL VIRGEN MORFIN, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

**Fecha:** 03/08/2026
**Duración:** 60 días naturales

**Inicio Obra:** 05/08/2026
**Fin Obra:** 03/10/2026

**DOCUMENTO**

**Lugar:** , VILLA DE ÁLVAREZ, Colima

2E

### CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | **PARTIDA 01.- MURO** | | | | | |
| 1 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE: MOJONERAS, LOCALIZACIÓN, ENTRE EJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 128.0000 | $25.64 | (* VEINTICINCO PESOS 64/100 M.N. *) | $3,281.92 |
| 2 | EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, EN AGUA EN ZONA URBANA EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD P.U.O.T. | M3 | 633.0000 | $150.11 | (* CIENTO CINCUENTA PESOS 11/100 M.N. *) | $95,019.63 |
| 3 | CARGA A MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTODEL CORTE, VOLUMEN MEDIDO SUELTO,INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPOY HERRAMIENTA | M3 | 126.6000 | $81.54 | (* OCHENTA Y UN PESOS 54/100 M.N. *) | $10,322.96 |
| 4 | ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTEEN CAMIÓN DE VOLTEO AL 1ER KM. VOLUMENMEDIDO SUELTO, INCLUYE: TIEMPO DE ESPERADE LA CARGA MECÁNICA, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA | M3 | 126.6000 | $150.59 | (* CIENTO CINCUENTA PESOS 59/100 M.N. *) | $19,064.69 |
| 5 | CONCRETO CICLÓPEO EN MUROS (CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2 + PIEDRA PROPORCIÓN 50-50), INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 160.0000 | $4,784.22 | (* CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N. *) | $765,475.20 |
| 6 | RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL DEPRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON EXCAVADORA,INCL. MAQUINARIA Y MANO DE OBRA. | M3 | 379.8000 | $48.63 | (* CUARENTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N. *) | $18,469.67 |

.: .

**Acumulado anterior:**
**Monto esta hoja:** **$911,634.07**
**Acumulado:** **$911,634.07**

## SERVICIOS DINAMICOS CONSTRUCTIVOS

**Cliente:** H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ

**Concurso No.** FAISM-01-IO-C-26
**Obra:** CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAUCE ARROYO PEREYRA, ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MIGUEL VIRGEN MORFIN, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

**Lugar:** , VILLA DE ÁLVAREZ, Colima

**Fecha:** 03/08/2026
**Duración:** 60 días naturales
**Inicio Obra:** 05/08/2026
**Fin Obra:** 03/10/2026
**DOCUMENTO** 2E

### CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CIMBRA EN CIMENTACIÓN ACABADO CÓMUN A BASE DETRIPLAY DE 19 MM, BARROTES, DUELAS, POLINES, CHAFLANES, DESMOLDANTE, SUMINISTROS, ACARREOS, HABILITADO,CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 256.0000 | $819.75 | (* OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 75/100 M.N. *) | $209,856.00 |

.: .

| | |
|---|---|
| **Acumulado anterior:** | **$911,634.07** |
| **Monto esta hoja:** | **$209,856.00** |
| **Acumulado:** | **$1,121,490.07** |

**TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:** **$1,121,490.07**
**IVA 16.00%** **$179,438.41**
**TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:** **$1,300,928.48**
**(* UN MILLON TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 48/100 M.N. *)**