LICITACION: FAISM-02-AD-C-26
INVITACION ADJUDICACION DIRECTA
NUMERO OFICIO DGDM-DCOP-562/2026
Obra: "FAISM-26-10.- CONSTRUCCION DE OBRA DE MITIGACION EN SALIDA PLUVIAL AL ARROYO PEREYRA EN CALLE INDEPENDENCIA, VILLA DE ALVAREZ, COL.

PRESUPUESTO

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DUGICSA S.A. DE C.V.

OBRA CIVIL EDIFICACION Y ESTRUCTURA

RFC CID 1701205J2 RIO MARABASCO # 461

COL. PLACETAS ESTADIO C.P. 28050 COLIMA, COL.

Proyecto Redireccionamiento de aguas pluviales **Lugar** C Independencia Villa de Alvarez

Especialidad

Analista

FAISM-26-10.- Construcción de obra de mitigación en salida pluvial al arroyo Pereira en c. Independencia

Análisis de partidas

Nombre: A1 P.01.- CANAL DE CONCRETO

Unidad: MODULO **Código:** P.01

Fecha de cot.: 15-Jul-2026 **Código de Proy.:**

Costo unitario: 501,091.18 **Moneda:** Pesos

Codigo Unitarios	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
PRE.01	PRE.01.- Trazo y nivelación de terreno; se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo , acarreos de material, y relleno (hasta 10 cm promedio) dentro y fuera de obra, apile de material, bancos de nivel, estacas de madera de pino de 3ª, referencias, etc.	m2	410.5000000	17.48	7,175.54
CIM.015	CIM.015.- Excavación de cepa por medios manuales, en material B, hasta 3.00 mt. de profundidad se deberá considerar para este trabajo; mano de obra, herramienta, equipo, traspaleos, afine de taludes y fondo, apile de material, y limpieza del área.	m3	57.6000000	255.08	14,692.61
CIM 085	CIM.085.- Plantilla de concreto hecho en obra f'c= 100kg/cm2 de 6 cm. de espesor promedio, se deberá considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cimbra de frontera, elevaciones, cargas, acarreos, regleado, nivelado, limpieza de la zona de trabajo, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de la zona de trabajo. .	m2	36.5000000	269.95	9,853.18
CIM.030	CIM 030.- Acero de refuerzo en diámetros #3 (3/8") al #6 (3/4")con una resistencia f´y=4200 kg/cm2, colocado en cimentación y estructura, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, suministro, habilitado, armado, traslapes, silletas, escuadras, alambre recocido, ganchos, cortes, desperdicios, acarreos, cargas, descargas, a cualquier nivel y grado de dificultad,	Kg	2,091.8100000	51.99	108,753.20
EST.055	EST.055.- Cimbra acabado aparente, en muros, con triplay de pino 16 mm, a cualquier nivel y grado de dificultad, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, triplay de 16mm, alambre recocido, materiales, clavos, desmoldante, separadores, trazo, nivelación, cimbrado, descimbrado, habilitado, chaflanes u ochavos, cortes, desperdicios, andamios, acarreos, elevación de materiales, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. .	m2	139.5000000	691.69	96,490.76
PRE.010	PRE.010.- Tala de árbol con tronco de 31 hasta 40 cm. de diámetro y fronda existente; se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, equipo, herramienta, permisos de las autoridades correspondientes, acopio, retiro del producto a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. .	pza	1.0000000	5,522.57	5,522.57
CIM.055	CIM.055.- Concreto premezclado en cimentación clase estructural f´c=250kg/cm2, incluye: acarreo, bombeo, revenimiento, colado, vibrado, curado, mano de obra, muestreo, pruebas, equipo, herramienta, y todo lo	m3	42.5300000	4,568.30	194,289.80

Proyecto Redireccionamiento de aguas pluviales **Lugar** C Independencia Villa de Alvarez

Especialidad **Clave**

Analista **Responsable** I

FAISM-26-10.- Construcción de obra de mitigación en salida pluvial al arroyo Pereira en c. Independencia

Análisis de partidas

	necesario para su correcta ejecución.				
PRE.020	PRE.020.-Extracción de tocón y raíces de árbol con excavación de 0.80x0.80x0.80 mts; se deberá considerar para este trabajo: excavación, corte de raíces, maniobras, acarreos, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. .	pza	1.0000000	2,115.92	2,115.92
S/C.010	S/C.010.- Anclaje de varillas de 1/2" en muros de mamposteria de piedra existente a una profundidad de 15 csm. incluye: barrenos de 5/8", varilla de 1/2" de 0.40 cms. de longitud, alambre recocido, amarres, cortes, desperdicios, herramienta y mano de obra.	pza	10.0000000	414.91	4,149.10
0003	0.003.- Carga y acarreo 1er. km. de materiales petreos, arena, grava, mat. producto de excavación en camión volteo, descarga a volteo en camino plano, brecha, lomerio suave, terracerias, lomerio pronunciado revestido, montañoso pavimentado. incluye: construcción de rampas y mejoramiento de terreno para el acceso de caminos al arroyo. P.U.O.T.	m3	57.6000000	50.58	2,913.41
014	014.- Acostillado con material de banco (sello), incluye: selección del material, traspaleo al fondo de la cepa, incorporación de agua y su homogenización, incl. suministo, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T.	m3	10.1600000	694.56	7,056.73
PRE.012	PRE..012.- Concreto premezclado bombeado ciclopeo de f'c=250 kg/cm2 con un espesor promedio de 0.35 cms. Incluye: acarreo, acopio y extendido de piedra de río, concreto bombeado, herramienta, materiales y mano de obra.	m2	36.0000000	1,335.51	48,078.36
				SUBTOTAL:	**501,091.18**

COSTO UNITARIO **501,091.18**

Quinientos Un Mil Noventa y Un Pesos 18/100 m n.

Nombre: A2 P.02.- COLOCACION DE TUBO PEAD

Unidad: MODULO **Código:** P.02

Fecha de cot.: 15-Jul-2026 **Código de Proy.:**

Costo unitario: 97,305.57 **Moneda:** Pesos

Código Unitarios	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
IHS.095	IHS.095.- Suministro y colocación de tapa de concreto de 50x50 cms. con marco y contramarco, se deberá considerar para este trabajo: Suministro de materiales, mano de obra, trazo, nivelación, herramienta, equipo, y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	pza	1.0000000	5,661.09	5,661.09
012	012.- Suministro de tubería corrugada para alcantarillado de polietileno P.E.A.D. de 30" de diametro, incluye: suministro de materiales, maniobras, equipo y herramienta	m	24.0000000	3,135.49	75,251.76
013	013.- Instalación de tubería corrugada para alcantarillado de polietileno P.E.A.D. de 30" (91 cms.) de diametro a una profundidad promedio de 3.30 mts. y acarreos internos con maquinaria a una distancia de 50.0 mts. incluye: acarreos, instalación, maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta.	m	24.0000000	683.03	16,392.72
				SUBTOTAL:	**97,305.57**

COSTO UNITARIO **97,305.57**

Noventa y Siete Mil Trescientos Cin /100 m n.

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DUGICSA S.A. DE C.V.

OBRA CIVIL EDIFICACION Y ESTRUCTURA

RFC CID 1701205J2 RIO MARABASCO # 461

COL. PLACETAS ESTADIO C.P. 28050 COLIMA, COL.

Proyecto	Redireccionamiento de aguas pluviales	**Lugar**	C. Independencia Villa de Alvarez
Especialidad			
Analista			

FAISM-26-10.- Construcción de obra de mitigación en salida pluvial al arroyo Pereira en c. Independencia

Análisis de partidas

Nombre: A3 PARTIDA 03.- DESAZOLVE
Unidad: MODULO
Fecha de cot.: 15-Jul-2026
Costo unitario: 97,356.17 **Moneda:** Pesos

Código: P.03
Código de Proy.:

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Unitarios					
0.001	0.001.- Traslado de excavadora caterpillar 420D al sitio de los trabajos. incluye: flete en trailer con cama baja y traslado por sus propios medios hasta el sitio de la obra.	VIAJE	2.0000000	5,328.09	10,656.18
0.002	0.002.- Desazolve y rectificación del cauce del arroyo con equipo mecánico a cualquier profundidad, en presencia de agua o seco, depositando el material a un costado del cauce.	m3	337.0000000	257.27	86,699.99
				SUBTOTAL:	**97,356.17**

COSTO UNITARIO **97,356.17**

Noventa y Siete Mil Trescientos Cincuenta y Seis Pesos 17/100 m.n.

SUBTOTAL:	$695,752.92
IVA:	$104,362.94
TOTAL:	**$800,115.86**