H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COL

Concurso No. LICITACIÓN
Obra: FAISM-26-06.- Desazolve de Cauce de Arroyo Pereyra, Villa de Álvarez, Col.

Duración: 0 días naturales
Fecha: 04/05/2026

Inicio Obra: 04/05/2026
Fin Obra: 04/05/2026

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: , VILLA DE ÁLVAREZ, Colima

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	**FAISM-26-06.- Desazolve de Cauce de Arroyo Pereyra, Villa de Álvarez, Col.**					
A1	**PARTIDA 01.- DESAZOLVE**					
0.001	TRASLADO DE EXCAVADORA CATERPILLAR 420D AL SITIO DE LOS TRABAJOS. INCLUYE: FLETE EN TRAILER CON CAMA BAJA Y TRASLADO POR SUS PROPIOS MEDIOS HASTA EL SITIO DE LA OBRA.	FLETE	4.0000	$5,356.28	$21,425.12	1.64%
0.002	DESAZOLVE Y RECTIFICACIÓN DEL CAUCE DEL ARROYO CON EQUIPO MECÁNICO A CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN PRESENCIA DE AGUA O SECO, DEPOSITANDO EL MATERIAL A UN COSTADO DEL CAUSE	M3	4,880.0000	$262.48	$1,280,902.40	97.80%
0.003	CARGA Y ACARREO 1ER KM DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO, BRECHA, LOMERIO SUAVE, TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO. INCLULYE CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO PARA EL ACCESO DE LOS CAMIONES AL ARROYO. P.U.O.T.	M3	140.0000	$53.08	$7,431.20	0.57%
A1	**TOTAL PARTIDA 01.- DESAZOLVE**				**$1,309,758.72**	**100.00%**
A	**TOTAL FAISM-26-06.- Desazolve de Cauce de Arroyo Pereyra, Villa de Álvarez, Col.**				**$1,309,758.72**	**100.00%**

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: **$1,309,758.72**
IVA 16.00% **$209,561.40**
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: **$1,519,320.12**
(* UN MILLON QUINIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 12/100 M.N. *)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
VILLA DE ÁLVAREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO MUNICIPAL