GOBIERNO MUNICIPAL
DE VILLA DE ÁLVAREZ
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

FAISM - 26-09

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAUCE ARROYO PEREYRA, ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MIGUEL VIRGEN MORFIN, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

FECHA: 2026

RESPONSABLE: ARQ. MARTHA RANGEL CABRERA

PRESUPUESTO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
	PARTIDA 01.- MURO				
1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE: MOJONERAS, LOCALIZACIÓN, ENTRE EJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	128.00	$ 23.06	$ 2,951.68
2	EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS ENMATERIAL COMUN, EN AGUA EN ZONA URBANAEN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDADP.U.O.T.	M3	633.00	$ 163.15	$ 103,273.95
3	CARGA A MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTODEL CORTE, VOLUMEN MEDIDO SUELTO,INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPOY HERRAMIENTA	M3	126.60	$ 37.88	$ 4,795.61
4	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTEEN CAMIÓN DE VOLTEO AL 1ER KM. VOLUMENMEDIDO SUELTO, INCLUYE: TIEMPO DE ESPERADE LA CARGA MECÁNICA, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	126.60	$ 25.90	$ 3,278.94
5	CONCRETO CICLÓPEO EN MUROS (CONCRETOPREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2 + PIEDRAPROPORCIÓN 50-50), INCLUYE MATERIAL, MANODE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	160.00	$ 5,047.03	$ 807,524.80
6	RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL DEPRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON EXCAVADORA,INCL. MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.	M3	379.80	$ 231.09	$ 87,767.98
7	CIMBRA EN CIMENTACIÓN ACABADO CÓMUN A BASE DETRIPLAY DE 19 MM, BARROTES, DUELAS, POLINES, CHAFLANES,DESMOLDANTE, SUMINISTROS, ACARREOS, HABILITADO,CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	256.00	$ 451.13	$ 115,489.28
				TOTAL	$ 1,125,082.24
				IVA	$ 180,013.16
				TOTAL	$ 1,305,095.40

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
VILLA DE ÁLVAREZ

DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO MUNICIPAL