H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COL

Concurso No. LICITACIÓN **Duración:** 0 días naturales

Obra: FAISM-26-02.- Rehabilitación de Pavimento con Asfalto En Av. Niños Héroes tramo Av. Benito Juárez a Av. Pablo Silva, Villa de Álvarez, Col. **Fecha:** 13/03/2026

Inicio Obra: 04/05/2026

Fin Obra: 04/05/2026

DOCUMENTO

Lugar: , VILLA DE ÁLVAREZ, Colima ART 45 A.IX RLOPySRM

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
B	**FAISM-26-02.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN AV. NIÑOS HÉROES TRAMO AV. BENITO JUÁREZ A TRAMO AV. PABLO SILVA**					
B1	**PARTIDA 01.- PRELIMINARES**					
P001	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, EN AREA DE CONSTRUCCION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. P.U.O.T	M2	7,846.2150	$18.66	$146,410.37	3.24%
P002	BARRIDO DE LA SUPERFICIE A TRATAR POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA. P.U.O.T	M2	7,846.2150	$19.65	$154,178.12	3.41%
B1	**TOTAL PARTIDA 01.- PRELIMINARES**				**$300,588.49**	**6.65%**
B2	**PARTIDA 02.- PAVIMENTACIÓN**					
P003	RIEGO DE LIGA PARA CARPETA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO (ECR 65-90) PROPORCION 0.70 LT/M2, INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, ALMACENAJE Y EQUIPO PARA SU APLICACIÓN. P.U.O.T	M2	7,846.2150	$52.92	$415,221.70	9.19%
P004	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR (COMPACTOS) CON MATERIAL PETREOS DE 1/2" A FINOS, DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS SEÑALADAS EN EL TOMO VIII INCISO 4-31 Y 5-2.4 DE LAS.C.T. (1981) CON UNA COMPACTACIÓN DEL 100% CON RESPECTO A SU PESO VOLUMETRICO MAXIMO.P.U.O.T	M3	385.5800	$8,495.72	$3,275,779.72	72.50%
P006	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA COMUN, HASTA UN ALTURA DE 25CM A BASE DE MUROS DE TABIQUE DE 28 CM DE ESP. ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO, INCLUYE: RETIRO DE BROCAL EN MAL ESTADO, EXCAVACIÓN, RELLENOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T	PZA	7.0000	$3,046.78	$21,327.46	0.47%
P007	BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PREFABRICADO CON UNA RESISTENCIA DE 300 KM/CM2, DE 0.60 M DE DIÁMETRO PARA POZOS DE VISITA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS Y DESPERDICIOS. P.U.O.T	PZA	7.0000	$4,761.43	$33,330.01	0.74%
P008	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON MEZCLA	M3	15.2500	$[illegible]	$[illegible].19	3.18%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ÁLVAREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL: ARQ. MARTHA T. RANGEL CABRERA

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COL

Concurso No. LICITACIÓN **Duración:** 0 días naturales

Obra: FAISM-26-02.- Rehabilitación de Pavimento con Asfalto En Av. Niños Héroes tramo Av. Benito Juárez a Av. Pablo Silva, Villa de Álvarez, Col. **Fecha:** 13/03/2026

Inicio Obra: 04/05/2026

Fin Obra: 04/05/2026

DOCUMENTO

Lugar: , VILLA DE ÁLVAREZ, Colima ART 45 A.IX RLOPySRM

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	ASFÁLTICA EN CALIENTE, COLOCADA A MANO, INCLUYE: RIEGO DE LIGA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T					
P009	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, COLOCADA A MANO, INCLUYE:20CMS DE BASE, 5CMS DE CARPETA, RIEGO DE LIGA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	55.2000	$1,929.30	$106,497.36	2.36%
B2	**TOTAL PARTIDA 02.- PAVIMENTACIÓN**				**$3,995,728.44**	**88.44%**
B3	**PARTIDA 03.- BALIZAMIENTO**					
B001	PINTADO DE LINEA COMUN EN PAVIMENTO DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO O COLOR SEGÚN PROYECTO Y MICROESFERA REFLEJANTE, INCLUYE: SEÑALIZACIÓN, SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS LOCALES, TRAZO, COLOCACIÓN, PRUEBAS DE TRAFICO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, MANO DE OBRA Y HERRAMINETA, P.U.O.T	M	1,923.4800	$64.52	$124,102.93	2.75%
B002	PINTADO DE LÍNEAS DE PAVIMENTO PARA CRUCES PEATONALES, DE 40 CM DE ANCHO, UN METRO DE LARGO, CON UNA SEPARACIÓN ENTRE LÍNEAS DE 40CM; CON PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO O COLOR SEGUN PROYECTO Y MICROESFERA REFLEJANTE, INCLUYE: SEÑALIZACIÓN, SUMINISTRO,FLETES, ACARREOS LOCALES, TRAZO, COLOCACIÓN,PRUEBAS DE TRÁFICO, LIMPIEZA Y RETIRO DESOBRANTES, MANO DE OBRA Y HERRAMINETA,SOBRANTES, MANO DE OBRA Y HERRAMINETA, P.U.O.T	M	128.1100	$234.03	$29,981.58	0.66%
B003	PINTADO DE LÍNEAS EN PAVIMENTO PARA SEÑALIZACIÓN DE ALTO, DE 60 CM DE ANCHO, CON PINTURA DE TRAFICO Y MICROESFERA REFLEJANTE,INCLUYE: SEÑALIZACIÓN, SUMINISTRO, FLETES,ACARREOS LOCALES, TRAZO, COLOCACIÓN,PRUEBAS DE TRAFICO, LIMPIEZA Y RETIRO DESOBRANTES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,P.U.O.T	M	128.1100	$322.30	$41,289.85	0.91%
B004	CONSTRUCCIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE 1/2" A FINOS DE SECCIÓN 0.60 M X 0.06 M, INCLUYE:	M	16.0000	$1,332.65	$21,322.40	0.47%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ÁLVAREZ

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL: ARQ. MARTHA T. RANGEL CABRERA

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COL

Concurso No. LICITACIÓN **Duración:** 0 días naturales

Obra: FAISM-26-02.- Rehabilitación de Pavimento con Asfalto En Av. Niños Héroes tramo Av. Benito Juárez a Av. Pablo Silva, Villa de Álvarez, Col. **Fecha:** 13/03/2026

Inicio Obra: 04/05/2026

Fin Obra: 04/05/2026

DOCUMENTO

Lugar: , VILLA DE ÁLVAREZ, Colima ART 45 A.IX RLOPySRM

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.					
B005	PINTADO DE REDUCTOR DE VELOCIDAD DE 60 CM DE ANCHO, CON PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO Y MICROESFERA REFLEJANTE, INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS LOCALES, TRAZO, COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, MANO DE OBRA Y HERRAMINETA.	M	16.0000	$322.30	$5,156.80	0.11%
B3	**TOTAL PARTIDA 03.- BALIZAMIENTO**				**$221,853.56**	**4.91%**
B	**TOTAL FAISM-26-02.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN AV. NIÑOS HÉROES TRAMO AV. BENITO JUÁREZ A TRAMO AV. PABLO SILVA**				**$4,518,170.49**	**100.00%**

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: **$4,518,170.49**

IVA 16.00% **$722,907.28**

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: **$5,241,077.77**

(* CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N. *)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ÁLVAREZ

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL